

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cichów  
ADRES INWESTYCJI : Cichów, Gmina Brudzew  
INWESTOR : Gmina Brudzew  
ADRES INWESTORA : ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew  
: <<>>  
: <<>>  
BRANŻA : Drogowa  
SPORZĄDZIŁ : <<Hieronim Maciejewski>>  
DATA : wrzesień 2021r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
wrzesień 2021r.

Data zatwierdzenia

HIERONIM MACIEJEWSKI  
Drogowe upr. bud. wyk.  
GP 7342/172/94  
Drogowe upr. budowl. pr.  
WKP/02/0/ZOOD/06  
62-700 Turek, Cisew 21

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
*Hieronim Maciejewski*  
Cisew 21A, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 63, kom. 602 797 653

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Droga w m. Cichów</b>					
1		<b>I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.330	km	0.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.330</b>
2		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>II. ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2</b>			
3	D-02.01.01	Wykopy pod przepusty pod koroną drogi, roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III z transp.urobku na odl. Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.2		9*1,20*0,8+9*0,4*0,25 12.20	m <sup>3</sup>	12.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.200</b>
4	D-03.01.01	Ławy fundamentowe z mieszanki kamiennej 0-63mm pod przepusty rurowe pod koroną drogi	m <sup>3</sup>		
d.2		9*0,4*0,25 0.90	m <sup>3</sup>	0.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.900</b>
5	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - rury PP SN8 o średnicy wewnętrznej 40 cm	m		
d.2		9.00	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	D-02.03.01	Zасыpywanie wykopów gruntem dowiezionym sykim żwirowym (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i koroną dróg o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym	m <sup>3</sup>		
d.2	D-06.02.01 D-03.01.01	3.30	m <sup>3</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
7	D-03.02.01	Ścianki czołowe z gotowych elementów betonowych dla przepustów z rur o średnicy 40 cm	szt		
d.2		2.00	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	D-06.04.01	Odmulenie rowów chłono odparowujących wzdłuż drogi powiatowej drogowych na głębokość. ok. 30-40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkład Wykonawcy	m		
d.2		2*50 100.00	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3		<b>III ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45112100-6</b>			
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, usunięcie gruntu nawierzchni i ziemi roślinnej (humusu) w koronie drogi śr. gr. ok.10cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.3		(330*5,50+25*0,1 184.00	m <sup>3</sup>	184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.4 - 06 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi, pogłębienie koryta w szerokości jezdni gr. do 14cm z odwozem na odkład Wykonawcy	m <sup>3</sup>		
d.3		(330*4,3)+25*0,14 202.16	m <sup>3</sup>	202.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.160</b>
4		<b>IV ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PODBUDOWA kod CPV 45233220-7</b>			
11	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.4		330*4,3+25 1444.00	m <sup>2</sup>	1444.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1444.000</b>
12	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4		1444.00	m <sup>2</sup>	1444.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1444.000</b>

PROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG  
Hieronim Maciejewski  
Cisew 21A, 62-700 Turek  
NIP 668-120-30-02 REGON 311080863  
tel./fax 063/ 289 37 632 kom. 602 797 653

MACIEJEWSKI  
Inż. upr. bud. wyk.  
SP 7342/172/94  
Inż. upr. budowl. proj.  
100/ZOOD/06  
Turek, Cisew 21