

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacai nasad wentylacyjnych dachowych
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Jana Pawła II 4, Dworzec autobusowy Śródka
INWESTOR : Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Konserwacja nasad wentylacyjnych(cagi)			
1	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.1	1214-02	20*1,2	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1	1212-03	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1	1212-02	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
4		drobne naprawy nasad wentylacyjnych polegające na uzupełnieniu brakujących śrub, zakonserwowaniu ich, lub wymianie	szt		
d.1	analiza indywidualna	20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000