
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej relacji Świętajno-Jeruty
ADRES INWESTYCJI: działki 268/3 obręb Chochół, 368, 369, 367 obręb Jeruty gmina Świętajno
NAZWA INWESTORA: Gmina Świętajno
ADRES INWESTORA: ul. Grunwaldzka 15, 12-140 Świętajno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa Maciej Bartosiewicz

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2022

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45111200-0	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,89	km	1,890	
				RAZEM	1,890
2 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,1	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
3 d.1	KNNR 1 0202-07 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład wykonawcy. Zdjęcie warstwy humusu gr. 20 cm.	m3		
		3380 * 0,2	m3	676,000	
				RAZEM	676,000
2	45233320-8	Podbudowa			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		10843	m2	10 843,000	
				RAZEM	10 843,000
5 d.2	KNNR 6 0104-01	Warstwa ulepszonych podłoża z mieszanki niezwiązanej o gr. 15 cm na poszerzeniu drogi	m2		
		3380	m2	3 380,000	
				RAZEM	3 380,000
3	45233220-7	Nawierzchnia			
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		9504 + 207	m2	9 711,000	
				RAZEM	9 711,000