

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
R*1,1 - inflacja 10%; M*1,1 - inflacja 10%; S*1,1 - inflacja 10%					
1		Roboty remontowo-budowlane			
1	KNR 2-15 0223-02	Demontaż kabiny prysznicowej	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-02 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
d.1		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 3 0801-05 analogia	Rozebranie posadzki z płyt z suchego jastrychu i osb wraz z montażem płyt oraz wyprofilowaniem spadów do odpływu	m2		
d.1		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-15 0205-02	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50	m		
d.1		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejście odpływowe PVC na wcisk o 50 - brodzik	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02 0211-06	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analogia KNK 7-28 0208-01	Przebicie otworów w stopie- drewniana konstrukcja stropu o grub.do 100 mm	otw.		
d.1		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-02 2702-01	Naprawa sufitu gk oraz wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z malowaniem	m2		
d.1		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR K-04 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2		
d.1		1 + 1,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
12	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izoiacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		
d.1		1 + 1,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500
13	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
d.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2		
d.1		1 + 1,5	m2	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 2-02 1121-06	Wymiana płytek ściennych ze względu na otwory montażowe po kabinie prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.1	KNR 4-01 0322-01	Montaż pochwyty ruchomego dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR 4-01 0322-03	Montaż zasłony prysznicowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0921-02	Montaż samozamykacza wraz regulacją	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1	kalk. własna	Usunięcie gruzu z budynku wraz z utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000