
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w	45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,	45230000-8
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	45233000-9

NAZWA INWESTYCJI: Konserwacja nawierzchni dróg leśnych na terenie leśnictwa Skuły

ADRES INWESTYCJI: Powiat - 05 Grodziski
Gmina - 062 Żabia Wola
Obręb ewid. - 0015 Musuły
Działki ewid. - 183/1, 187, 192, 191, 190, 188

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Grójec

ADRES INWESTORA: Podole 91, 05-600 Grójec

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys ofertowy

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1			KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - Dojazd pożarowy nr 19 w oddziałach 8, 9, 10, 11, 12 oraz droga w oddziale 7				
1 d.1	04.01.00	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	1 015,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9} (20,00+30,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11} 30,00*3,5 105,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12} (30,00+20,00+30,00)*3,5 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7} 30,00*3,5 105,000 RAZEM 1 015,000 m2				
2 d.1	04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	1 015,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9} (20,00+30,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11} 30,00*3,5 105,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12} (30,00+20,00+30,00)*3,5 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7} 30,00*3,5 105,000 RAZEM 1 015,000 m2				
3 d.1	05.02.01	KNNR 6 0113-06	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym gr. 15 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	1 015,00 0		
			obmiar = {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 8} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 9} (20,00+30,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 10} (30,00+20,00)*3,5 175,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 11} 30,00*3,5 105,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 12} (30,00+20,00+30,00)*3,5 280,000 {odcinek wzdłuż linii oddziałowej 7} 30,00*3,5 105,000 RAZEM 1 015,000 m2				
Razem dział: KONSERWACJA NAWIERZCHNI DROGI - Dojazd pożarowy nr 19 w oddziałach 8, 9, 10, 11, 12 oraz droga w oddziale 7							
Kosztorys netto							
VAT 23%							
Kosztorys brutto							