




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI DROGI




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI POSZERZENIA DROGI



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ




SZCZEGÓŁ OBRZEŻA




OZNACZENIA:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
- 2. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- 3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
- 4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 5 cm
- 5. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
- 6. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- 7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 20 cm
- 8. Warstwa odsączająca z piasku 10 cm
- 9. Kostka betonowa 8 cm (grafitowa na zjazdach, czerwona i szara na chodniku)
- 10. Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
- 11. Krawężnik betonowy wystający o wymiarach 15x30x100 cm
- 12. Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm
- 13. Krawężnik betonowy przejazdowy o wymiarach 15x22x100 cm
- 14. Ściek betonowy korytkowy o wymiarach 60x50x15 cm
- 15. Ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15


SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA



SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA PRZEJAZDOWEGO



SZCZEGÓŁ ŚCIEKU



| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------|----------------------|--|------------|
| Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624 | | | | Inwestor Gmina Gąsawa ul. Żnińska 8 88-410 Gąsawa | |
| OBIEKT: Przebudowa części drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie dz. nr 80 Gmina Gąsawa | | | | | |
| RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne | | | | | Nr 4 |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | | Nr UPR. | DATA | PODPIS |
| Kier. projektu | mgr inż. Mieczysław Łebedyński | | 164/88/PW | VIII 2021 | |
| Projektant b. drogowa | mgr inż. Iwona Łebedyńska | | WKP/0125/ PWOD/18 | VIII 2021 | |
| | | | | | |
| Asystent proj. | inż. Janusz Łebedyński | | | VIII 2021 | |
| BRANŻA Drogowa | STADIUM PB | ROK OPR. 2021 | NR ZLEC. | SKALA 1: 10 | EGZEMPLARZ |