



Przekrój od km 0+065 do km 0+118 ze zjazdem zbiorczym

Odcinek miejski




Przekrój od km 0+173 do km 0+369,8 i od km 0+403,9 do km 0+420,8

Odcinek miejski




Przekrój od km 0+420,8 do km 0+527,1


Odcinek pozamiejski



Przekrój od km 0+118 do km 0+173 ze ściekiem prawostronnym



Przekrój od km 0+369,8 do km 0+403,9 z opornikiem lewostronnym



Legenda :

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2
- 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm wg PN-EN13108-1 i WT-2
- 3. Siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych lub poliestrowych wstępnie przesuszonych asfalem o wytrzymałości >=100 kN
- 4. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 grub. 20 cm o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm
- 5. Opornik betonowy 12x25 cm oznaczony op
- 6. Prefabrykat betonowy ścieku szer. 30 cm i grub. 10 cm oznaczony śc
- 7. Ława z oporem z betonu C12/15 pod opornik
- 8. Ława z oporem z betonu C12/15 pod ściek
- 9. Pobocze umocnione frezem bitumicznym grub. 10 cm
- 10. Istniejąca jezdnia o nawierzchni bitumicznej przeznaczona do frezowania

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA		Rys. nr 3
Przekroje konstrukcyjne		
Objekt: Modernizacja drogi powiatowej nr 1741Z - wykonanie nowej nawierzchni		Skala 1:50
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie		Data lipiec 2022
ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard		
projektant: mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93		
USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Wilekiewicza 17c, 73-110 Stargard e-mail: uslugi.drogowe@poczta.onet.pl, tel. kom 0605063972		