

ZP.271.4.24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – dalej p.z.p.

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ K140282 UL. SZPITALNA W KM 0+000 – 0+362 W MIEJSCOWOŚCI  
MIECHÓW, GMINA MIECHÓW”.  
(ID 899100)**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie wysokości całkowitej wpustu oraz głębokości osadnika w studziencie ściekowej do pozycji 21 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Wysokość całkowita wpustu deszczowego powinna wynosić do 2,0 m - w tym osadnik minimum 0,8 m.**

**Pytanie nr 2**

Czym mają zostać zakończone studnie? Zwązką, płytą czy płytą i pierścieniem? - Pozycja 20 przedmiaru robót.

**Odpowiedź:**

**Studnie rewizyjne powinny zostać zakończone płytą oraz pierścieniem odciążającym.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji wszystkich studni kanalizacji deszczowej przewidzianych do wykonania. Ilość studni zaznaczona na planie sytuacyjnym i podana w przedmiarze jest różna.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć ilości studni kanalizacji deszczowej określonej w przedmiarze robót.**

**Pytanie nr 4**

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym lokalizacji wszystkich wpustów kanalizacji deszczowej przewidzianych do wykonania. Ilość wpustów zaznaczona na planie sytuacyjnym i podana w przedmiarze jest różna.

**Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć ilość wpustów kanalizacji deszczowej określonej w przedmiarze robót.**

**Pytanie nr 5**

Prosimy o przesłanie profilu istniejącej kanalizacji deszczowej na podstawie którego będzie możliwa prawidłowa, rzetelna wycena przebudowy kanalizacji deszczowej zwłaszcza studni kanalizacyjnych.

Jeżeli profil kanalizacji deszczowej ma ulec zmianie prosimy o przekazanie profilu projektowanego.

**Odpowiedź:**

**Profil kanalizacji deszczowej należy pozostawić jak w stanie istniejącym.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy o podanie materiału oraz średnic rur kanalizacji deszczowej na wszystkich dolotach bocznych do studni kanału głównego będącego przedmiotem przebudowy np. kanał z budynku nr 7, wjazd do szpitala, kanał z wjazdu przy budynku nr 6, kanał z budynku nr 1A i 1B oraz kanał poprzeczny w km 0+000 (rejon skrzyżowania z ul. Raclawicką).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie posiada informacji na temat materiału oraz średnic bocznych dolotów do studni kanału głównego.**

**Pytanie nr 7**

Czy zapis w załącznik nr 7 - OPZ, pkt II Wykonawca zobowiązany jest do: skoordynowania robót z wykonawcami ewentualnej przebudowy istniejących sieci energetycznych, teletechnicznych, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Szpitalnej, dotyczy wykazanych w przedmiarze robót z poz. 22, 23, 24, 25, 26, 34, 35 czy innych robót, które będą realizowane przez innych wykonawców, w oparciu o inne niż przedmiotowe zamówienie?

**Odpowiedź:**

**Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania robót z wykonawcami ewentualnej przebudowy istniejących sieci.**

**Pytanie nr 8**

Przedmiar pozycja 26 – Prosimy o określenie parametrów technicznych opraw oświetleniowych oraz okablowania. Prosimy o wskazanie lokalizacji projektowanych słupów oświetleniowych oraz miejsca przyłączenia do instalacji oświetlenia ulicznego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udzieli odpowiedzi w dniu 05.04.2024 r.**

**Pytanie nr 9**

Przedmiar pozycja 34 – Prosimy o określenie parametrów technicznych wymienianych opraw oświetleniowych oraz okablowania. Czy na wykonanie przyłącza energetycznego OSD wydał warunki przyłączenia?

**Odpowiedź:**

**Wymienioną instalację oświetlenia ulicznego należy wpiąć do istniejącej sieci oraz układu pomiarowego. Zgodnie z pozycją 34 przedmiaru słupy oświetleniowe mają mieć wysokość 8 m, słupy aluminiowe, kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Moc opraw w przedziale mocy 60-90 W, temp. barwowa w przedziale 3500-4500 K. Wygląd i kształt słupów oraz opraw ma nawiązywać do słupów i opraw ulicznych zamontowanych na ul. Jagiellońskiej.**

#### **Pytanie nr 10**

Przedmiar pozycja 35 – Prosimy o określenie parametrów technicznych wymienianych opraw oświetleniowych oraz wskazanie miejsca dostarczenia słupów i opraw z demontażu.

#### **Odpowiedź:**

**Miejsce dostarczenia słupów i opraw z demontażu zostanie określone i zatwierdzone z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, na terenie Gminy Miechów. Zgodnie z pozycją 35 przedmiaru słupy oświetleniowe mają mieć wysokość 6 m, słupy aluminiowe, kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym. Moc opraw w przedziale mocy 48-60W, temp. barwowa w przedziale 3500-4500 K. Wygląd i kształt słupów oraz opraw ma nawiązywać do słupów i opraw ulicznych zamontowanych na ul. Jagiellońskiej.**

#### **Pytanie nr 11**

Prosimy o wskazanie w których pozycjach przedmiaru należy wycenić elementy konstrukcji zatoki parkingowej

#### **Odpowiedź:**

**Elementy zatoki parkingowej zostały ujęte w poz. 13 przedmiaru robót.**

#### **Pytanie nr 12**

Prosimy o sprostowanie, jaką grubość podsypki cementowo piaskowej należy wycenić z uwagi na różnice pomiędzy przedmiarem (poz. 12 i 13) i przekrojami typowymi (rys. 3.2).

#### **Odpowiedź:**

**Do wyceny należy przyjąć grubość podsypki cementowo piaskowej określoną w przedmiarze robót.**

#### **Pytanie nr 13**

Z uwagi na brak na przekrojach typowych (rys. 3.2) konstrukcji nawierzchni zjazdów/skrzyżowań (zaznaczonych na planie sytuacyjnym rys.2 odrębnym kolorem) prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni zjazdów ma być tożsama z konstrukcją nawierzchni jezdni ul. Szpitalnej i ilości odpowiadające zjazdom zawarte zostały w przedmiarze.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że konstrukcja nawierzchni zjazdów/skrzyżowań ma być tożsama z konstrukcją ul. Szpitalnej i ilości odpowiadające zjazdom zostały zawarte w przedmiarze robót.**

#### **Pytanie nr 14**

Z uwagi na rozbieżności pomiędzy przedmiarem i rysunkami projektowymi prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie robót zostanie przeprowadzone w oparciu o faktycznie obmierzone ilości robót po ich wykonaniu

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza, że rozliczenie robót zostanie przeprowadzone w oparciu o faktycznie obmierzone ilości robót po ich wykonaniu.**

### **Pytanie nr 15**

Prosimy o sprecyzowanie lub zamieszczenie przykładowego wzoru rodzaju narzuconej bezfazowej kostki brukowej betonowej ozdobnej. Określenie zamieszczone w przedmiarze w poz. 12 i13 „...odwzorowującej wygląd kamienia naturalnego, składającą się z sześciu lub siedmiu kostek o różnych wymiarach zawierających się w przedziale od 100x135mm do 210x145mm - kolor odcieni szarego, brązowego, czerwonego...” jest niezrozumiałe.

### **Odpowiedź:**

**Kostka powinna odpowiadać/nawiązywać swoim kolorem oraz kształtem do kostki ułożonej na przyległej do inwestycji ul. Jagiellońskiej.**

### **Pytanie nr 16**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew i czy należy ją uwzględnić w ofercie, a jeżeli tak to w której pozycji przedmiaru. Wizja w terenie wykazuje, że budowa zachodniego chodnika o projektowanej szerokości 2,00 m (licząc bez krawężnika i obrzeża) czyli poszerzenie istniejącego o 0,50 m, wymagać będzie usunięcia drzew z przylegającej do istniejącego chodnika skarpy na odcinku od ul. Raławickiej do wjazdu do budynku przy ul. Szpitalnej 2 lub nawet do ul. Jagiellońskiej.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie planuje wycinki drzew w zakresie przedmiotowej inwestycji. Zgodnie projektu chodnik posiada zmienną szerokość od 1,50 m do 2,30 m.**

### **Pytanie nr 17**

Prosimy o wskazanie lokalizacji zjazdów z kostki brukowej betonowej do wykonania wg pozycji 13 przedmiaru robót.

### **Odpowiedź:**

**Lokalizacja zjazdów do wykonania jest zgodna z lokalizacją zjazdów istniejących w terenie.**

### **Pytanie nr 18**

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zaprojektowanego chodnika po stronie zachodniej ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Powstańców 1863 r. nie będzie powodowało konieczności przebudowy ogrodzeń do przyległych do chodnika posesji. W przypadku konieczności przebudowy ogrodzeń prosimy o podanie, w której pozycji przedmiaru należy uwzględnić wycenę tych robót.

### **Odpowiedź:**

**Potwierdzamy, że wykonanie zaprojektowanego chodnika nie będzie powodowało konieczności przebudowy ogrodzeń.**

**Informujemy, iż nowy termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2024 r. o godz. 10:00.**  
**<https://platformazakupowa.pl/miechow>, postępowanie nr: ID 899100**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.04.2024 r. o godzinie 10:15**