

PRZEDMIAR ROBÓT				
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4194P NA ODCINKU OKOŁO 1,5 KM OD SKRZYŻOWANIA Z DP4268P W KIERUNKU M. TARCE				
BRANŻA DROGOWA				
LP	SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,524
2	D-03.02.02	Regulacja wysokościowa istniejących włączów studni kanalizacji sanitarnej oraz kratek wpustów kanalizacji deszczowej	szt.	30
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych (istniejąca nawierzchnia jezdni po remontach cząstkowych) pod warstwę wiążąco-wyrównawczą jezdni w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	8250
4		Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego) pod warstwę ścieralną jezdni w ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	8250
5	D-05.03.05a	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 3 o śr. gr. 4 cm – jezdnia	m2	8250
6	D-05.03.05b	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 3 gr. 4 cm – jezdnia	m2	8250
7	D-05.03.17	Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni w miejscach wskazanych przez Inżyniera - średnia głębokość 5 cm	m2	850
8	D-05.03.23	Remont nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej - regulacja wysokościowa	m2	180
9	D-06.03.01	Ścinka i umocnienie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m2	2025
10		Remont nawierzchni istniejących zjazdów - regulacja wysokościowa poprzez ułożenie warstwy kruszywa łamanego o gr. 10 cm	m2	690