

Przedmiar robót

Remont ogrodzenia na warsztatach szkolnych

Obiekt	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej
Lokalizacja	Bielsko - Biała ul. Akademii Umiejętności 1

Tabela przedmiaru robót

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-25 0307/03		Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	51,15
2	KNR 2-01 0312/11		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	dół	16
3	KNR 2-02 0203/01		Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	1,44
4	KNR 2-02 1802/04		Ogrodzenie z paneli o wysokości 2,0m, na słupkach stalowych 100x100 obsadzonych w gniazdach cokołów	m	7,5
5	KNR 2-02 1802/02		Ogrodzenie z paneli o wysokości 1,5 m, na słupkach stalowych o profilu 80x80 mm cm obsadzonych w cokole	m	26,6
6	Kalkulacja indywidualna		Ułożenie cokołów prefabrykowanych betonowych	kpl	14