

Inwestor:

Nadleśnictwo Parciaki
Budziska 1
06-323 Jednoróżec

Wykonawca:**Kosztorys ofertowy Nr: 1**

Nazwa budowy: Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego

Adres budowy: dz. nr ew. 2093/1, obr. ew. 0012 Grądy, Gmina Krasnosielc

Obiekt: Budynek garażowo-magazynowy nr inw. 102/731

Rodzaj robót: Roboty rozbiórkowe

CPV: 45000000-7

Data opracowania.:

Waluta: PLN

Nazwa	Wartość	Razem
Koszty z narzutami (netto)	PLN	
Stawka VAT	23 %	
Wartość brutto	PLN	

Słownie:

.....

Sporządził:

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,00	1,00	szt		
2		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m ² krotność = 1,00	2,00	szt		
3		Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² krotność = 1,00	10,34	m ²		
4		Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00	16,80	m		
5		Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku krotność = 1,00	11,60	m		
6		Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku krotność = 1,00	84,00	m ²		
7		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Ołacenie dachu krotność = 1,00	84,00	m ²		
8		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami krotność = 1,00	59,64	m ²		
9		Rozebranie stropów żelbetonowych przy grubości płyty stropowej do 15 cm krotność = 1,00	2,68	m ³		
10		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego powyżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) krotność = 1,00	24,46	m ³		
11		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm krotność = 1,00	8,23	m ³		
12		Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm krotność = 1,00	8,25	m ³		

1	2	3	4	5	6	7
13		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych wraz z kosztami utylizacji do miejsca utylizacji wybranego przez Wykonawcę i bez względu na odległość do miejsca utylizacji (odległość z miejsca rozbiórki do miejsca utylizacji Wykonawca ustala sam wg własnej kalkulacji) krotność = 1,00	43,62	m3		
14		Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. krotność = 1,00	90,00	m2		
		Razem:				
2		Utylizacja eternitu				
15		Utylizacja rozebranego eternitu. Załadunek na środki transportu. Dowizienie eternitu do miejsca utylizacji bez względu na odległość. Rozładunek eternitu i utylizacja. - 84,0 m2 krotność = 1,00	1,19	t		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1.	Roboty rozbiórkowe	
2.	Utylizacja eternitu	
Koszty z narzutami (netto)		zł