

Przedmiar

Przebudowa drogi powiatowej nr 4789P w m. Garzyn [ok. 470mb]

Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni drogowej średnia grubość 5,0 cm, załadunek wraz z transportem nawierzchni z rozbiórki samochodem poza teren budowy na plac wskazany przez ZDP w Lesznie.	m ²	850,00
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV śr gł 45 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m ²	520,00
3	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa, wytwarzanego w węźle bet. pod poszerzenie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15,0cm	m ²	520,00
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego, warstwa grubości po zagęszczeniu - 25,0cm	m ²	520,00
5	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, warstwa grubości po zagęszczeniu - 4,0cm	m ²	520,00
6	D.05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - warstwa wyrównawcza gr. 4,0cm.	m ²	2 700,00
7	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych.	m ²	3 220,00
8	D.05.03.05a	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 - warstwa ścieralna gr. 4,0cm.	m ²	2 552,00
9	D.06.03.01	Utwardzenie poboczy na szer. 1,0m destruktem asfaltowym o gr. 10,cm po zagęszczeniu	m ²	990,00