
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHUBUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W PŁĄSKOWIE 15
ADRES INWESTYCJI : PŁĄSKOWO 15, 62-290 MIEŚCISKO
INWESTOR : MIASTO I GMINA MIEŚCISKO
ADRES INWESTORA : PLAC POWSTAŃCÓW WLKP.13, 62-290 MIEŚCISKO
BRANŻA : BUDOWLANA - POKRYCIA DACHOWE

DATA OPRACOWANIA : 07.05.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.05.2024

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Płaskowie 15, gm. Mieścisko						
1		Rusztowania				
1	KNR 2-02 1604- d.1 02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	243,175	0,00	0,00
2	czas pracy d.1 rusztowań	Czas pracy rusztowań	mg	750,000	0,00	0,00
3	NNRNKB 202 d.1 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	243,175	0,00	0,00
Razem dział: Rusztowania						0,00
2		Daszek wejściowy				
4	NNRNKB 202 d.2 1621-02	Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków	m ² rzutu	3,750	0,00	0,00
Razem dział: Daszek wejściowy						0,00
3		Rozbiórka pokrycia dachowego				
5	KNR 2-02 0925- d.3 01	Zabezpieczenie - wykonanie osłon okien i drzwi folią polietylenową	m ²	50,415	0,00	0,00
6	KNR 2-02 0925- d.3 02	Oslony okien płytami pilśniowymi	m ²	50,415	0,00	0,00
7	KNR 4-04 0901- d.3 05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m	19,200	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0508- d.3 02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	497,700	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0430- d.3 04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²	497,700	0,00	0,00
10	KNR-W 4-01 d.3 0504-08 analogia	Rozbiórka gąsiorów ceramicznych Krotność = 0,5	m	52,500	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0535- d.3 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18,000	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0526- d.3 05	Demontaż haków rynnowych	szt	29,000	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0535- d.3 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	20,900	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0535- d.3 08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- obróbki okapowe, koszarowe	m ²	34,200	0,00	0,00
Razem dział: Rozbiórka pokrycia dachowego						0,00
4		Kominy				
15	KNR 2-02 1611- d.4 03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	6,000	0,00	0,00
16	KNR 4-01 0310- d.4 04	Zabezpieczenie przewodów kominowych przed zagruzowaniem na poziomie stropu - strych, przed rozbiórką i demontaż po przemurowaniu kominów	szt.	6,000	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0310- d.4 02	Przemurowanie kominów z cegieł pełnych w części strychowej o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	10,170	0,00	0,00
18	KNR 4-01 0735- d.4 02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach na poddaszu	m ²	70,720	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0310- d.4 02	Przemurowanie kominów z cegły pełnej ponad dachem o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³	5,200	0,00	0,00
20	KNR 4-01 0735- d.4 02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach na poddaszu	m ²	33,600	0,00	0,00
21	KNR 4-01 0310- d.4 05	Sprawdzenie drożności przewodów kominowych	m	54,600	0,00	0,00
Razem dział: Kominy						0,00
5		Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu				
22	KNR 4-01 0610- d.5 01	Odrzyskanie elementów drewnianych przy użyciu szczołtek stalowych - powierzchnia odrzyskania do 2 m2	m ²	162,000	0,00	0,00
23	KNR 4-01 0628- d.5 06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m ²	450,300	0,00	0,00
24	KNR-W 4-01 d.5 0416-04 + KNR 4-01 0628-06 analogia	Wymiana zmuśniętych elementów konstrukcji dachu oraz zabezpieczenie konstrukcji do klasy (nierozprzestrzenianie ognia) NRO	m	247,000	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0414- d.5 11	Wymiana desek czołowych	m	32,800	0,00	0,00
26	KNR K-05 d.5 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²	497,700	0,00	0,00
27	KNR K-05 d.5 0104-03	Montaż kontrłat	m ²	497,700	0,00	0,00
28	KNR K-05 d.5 0105-03	Montaż łąt pod dachówki	m ²	497,700	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.5	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką, z wykonaniem i osadzeniem ław kominiarskich, pokryciem naroży i kalenic gąsiorami, - typ dachówki: karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²	497,700	0,00	0,00
30 d.5	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m	11,500	0,00	0,00
Razem dział: Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu						0,00
6		Stolarka połaciowa				
31 d.6	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0,60x0,60	m	3,200	0,00	0,00
32 d.6	NNRNKB 202 1027-01 analogia	Wyłaz strychowy	kpl.	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Stolarka połaciowa						0,00
7		Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej				
33 d.7	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy: ocynkowanej grub. 0,55 mm	m ²	34,200	0,00	0,00
34 d.7	KNNR 2 0505-05	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej śr. 150mm	m	18,000	0,00	0,00
35 d.7	KNNR 2 0505-07	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej fi100mm	m	20,900	0,00	0,00
Razem dział: Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej						0,00
8		Schody i podłoga na strychu				
36 d.8	KNR-W 4-01 0442-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²	2,450	0,00	0,00
37 d.8	KNR-W 2-02 1033-01	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach wpuszczanych długości 0.9 m	stopn.	13,000	0,00	0,00
38 d.8	KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm	m ²	144,150	0,00	0,00
Razem dział: Schody i podłoga na strychu						0,00
9		Instalacja odgromowa				
39 d.9	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem	m	165,700	0,00	0,00
40 d.9	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m	32,000	0,00	0,00
41 d.9	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	14,000	0,00	0,00
42 d.9	KNR 5-08 0618-02	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych	szt.	6,000	0,00	0,00
43 d.9	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	12,000	0,00	0,00
44 d.9	KNNR 5 0614-02	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.	8,000	0,00	0,00
45 d.9	KNR 5-08 0303-11	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 6 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.	8,000	0,00	0,00
46 d.9	KNR 5-08 0613-12	Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mechaniczne - długość uziemiaacza do 4.5 m - grunt kat. III	szt.	8,000	0,00	0,00
47 d.9	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	1,000	0,00	0,00
48 d.9	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej Krotność = 6	pomiar.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Instalacja odgromowa						0,00
10		Transport i utylizacja materiałów z rozbiórek				
10.1		Załadunek, transport i utylizacja				
49 d.10.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	19,370	0,00	0,00
50 d.10.1	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji odpadów	m ³	19,370	0,00	0,00
Razem dział: Załadunek, transport i utylizacja						0,00
Razem dział: Transport i utylizacja materiałów z rozbiórek						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł