granica działki

istn. kanalizacja deszczowa

granica działki

projektowaną rurę spustową włączyć w istn. kanalizację deszczową na działce

istniejące włączenie do kanalizacji deszczowej

wymiana obróbek blacharskich okapu i rynny oraz rur spustowych, włączyć ponownie w istniejące podłączenie do kanalizacji deszczowej

wymiana obróbek blacharskich na attyce - stal ocynkowana

docieplenie attyki wełną mineralną powyżej dachu projektowanego wymiana obróbek blacharskich na attyce - stal ocynkowana

komin wentylacyjny - wyprowadzić 60cm ponad połać dachu, zakończyć w bocznych ściankach kratkami wentylacyjnymi stalowymi - stal ocynkowana

daszek szklany systemowy, szkło bezpieczne, elementy mocujące stal nierdzewn, NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ DASZKIEM POLIWĘGLANOWYM!

ISTNIEJĄCE PORYCIE Z BLACHY DO REMONTU W MIEJSCACH PRZECIEKU

jednostka zew. pompy ciepła

8° = 14%

komin wentylacyjny - wyprowadzić 60cm ponad połać dachu, zakończyć w bocznych ściankach kratkami wentylacyjnymi stalowymi - stal ocynkowana

ponad połacią attyka docieplona od strony dachu wełną mineralną gr. 10cm

KOMIN - domurować do wysokości 60 cm ponad attykę, wyposażyć przewody z garażu w nasady obrotowe, pozostałe kanały wykończyć w bocznych ściankach zabezpieczyć kratkami stalowymi ocynkowanymi

wywiewka dachowa, kanał obudowany pod dachem do EI 60

lokalizacja centrali pod dachem

wyrzutnia dachowa

wywiewki dachowe - wyprowadzić 60cm ponad dach

istn.

8° = 14%

wyłaz dachowy

likwidacja komina, uzupełneieni fragmentu pokrycia

izolacja wieży powyżej dachu styropian gr. 20cm

stara drabina do demontażu, nowa drabina ze stali malowanej proszkowo na kolor analogiczny z barierką

gzyms ze styropianu gr. 10cm wys. 30cm

istn. barierka do demontażu, nowa barierka stal malowana proszkowo mocowana od góry kotwami chemicznymi,

demontaż i po remoncie dachu ponowny montaż syreny alarmowej

klapa dymowa o powierzchni czynnej min. 0,93 m2 oreintacyjny wymiar 120x120cm

wymiana obróbek blacharskich okapu i rynny oraz rur spustowych, włączyć ponownie w istniejące podłączenie do kanalizacji deszczowej

istn. kanalizacja deszczowa

daszek szklany systemowy, szkło bezpieczne, elementy mocujące stal nierdzewn, NIE MOŻNA ZASTĄPIĆ DASZKIEM POLIWĘGLANOWYM!

GENERALNE REMONT DACHU
WIEŻY: wymiana pokrycia, wykonanie gzymsu ze styropianu gr. 10cm wys. 30cm, wokół obróbka blacharska (stal ocynkowana) wys. 20cm, wymiana barierki i drabinki

Rynny 125 mm
Rury spustowe 90 mm

Kivi architektura
Justyna Lis & Agnieszka Falek
tel. 604 694 730
www.kivi-architektura.pl

INWESTOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Marzeninie
Marzenin, ul. Łaska 5

OBIEKT
Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Marzeninie

LOKALIZACJA
Marzenin, ul. Łaska 5, dz. nr 629 i 622/1

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. arch. Justyna Lis upr. nr 29/R-191/LOOIA/09	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
mgr inż. arch. Agnieszka Falek upr. nr 4/R-168/LOOIA/09	

ETAP PROJEKTU
Projekt budowlany

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU

SKALA	DATA
1:50	12. 2017

NR RYSUNKU 004