

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:

Modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych zlokalizowanego na III piętrze w budynku B-wysoki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

ADRES INWESTYCJI: Powiat Bytomski, Gmina Bytom, Aleja Legionów 10.

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu

ADRES INWESTORA: ul. Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		371.81	m ²	371.810	
				RAZEM	371.810
2 d.1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		153	m ²	153.000	
				RAZEM	153.000
3 d.1	KNNR-W 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami gr 5 cm.	m ²		
	103	4.35*3.1	m ²	13.485	
	122	6.6*4.4	m ²	29.040	
	123	4.4*2.9	m ²	12.760	
	124	2.9*4.2	m ²	12.180	
				RAZEM	67.465
4 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		304	m ²	304.000	
				RAZEM	304.000
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
	104	1.5*2*0.25	m ³	0.750	
	dźwig w 103	(1.4*2+1.4*2)*12*0.25	m ³	16.800	
				RAZEM	17.550
6 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	120	(1.6+1*2)*2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
	112	1*2.2*0.55	m ³	1.210	
				RAZEM	1.210
8 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m ³		
		30.7	m ³	30.700	
				RAZEM	30.700
9 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
	poz.1	363.55*0.01	m ³	3.636	
	poz.2	28.5*0.01	m ³	0.285	
	poz.3	67.5*0.05	m ³	3.375	
	poz.4	61.8*0.01	m ³	0.618	
	poz.5	17.6	m ³	17.600	
	poz.6	7.2*0.12	m ³	0.864	
	poz.7	1.2	m ³	1.200	
	poz.17	309.6*0.01	m ³	3.096	
				RAZEM	30.674
10 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 20			
		30.7	m ³	30.700	
				RAZEM	30.700
11 d.1	kalk. własna	Demontaż paneli nadłóżkowych	kpl		
		31	kpl	31.000	
				RAZEM	31.000
12 d.1	kalk. własna	Demontaż sufitu podwieszanego w korytarzu oddziału	m ²		
		112.6	m ²	112.600	
				RAZEM	112.600
2	Roboty murowe				
13 d.2	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
	112	0.38*0.25*6	m ³	0.570	
				RAZEM	0.570
14 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
	112	1.2*3	m	3.600	
				RAZEM	3.600
15 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	103	14.35*4	m ²	57.400	
	112	7.6*4	m ²	30.400	
	113	1.8	m ²	1.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m ²	RAZEM	89.600
d.2	0204-01				
	103	1.7*1.7*2	m ²	5.780	
				RAZEM	5.780
17	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) belek płytkami z bet.komórk.grubości 6 cm	m ²		
d.2	0123-07				
	112	0.6*1.2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
3 Posadzki					
18	KNNR-W 3	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie gr. do 2 cm.	m ²		
d.3	0809-01				
	101	5*2.8	m ²	14.000	
	108	3.8*5.3	m ²	20.140	
	109	3*5.3	m ²	15.900	
	110	4.6*5.3	m ²	24.380	
	111	2.4*3.1	m ²	7.440	
	112	4.7*7.6	m ²	35.720	
	113	4.7*2.8	m ²	13.160	
	117	2.7*4.4	m ²	11.880	
	118	3.2*4.7	m ²	15.040	
	119	3.3*4.7	m ²	15.510	
	Korytarz dł.	31.1*2.6+5.8*2	m ²	92.460	
	Koryt. krótki	8.5*2.6	m ²	22.100	
	Koryt. skrzyd.	9.1*2.4	m ²	21.840	
				RAZEM	309.570
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o	m ²		
d.3	202 1132-01	gr. 5 cm			
	l p.	1.5*1.5	m ²	2.250	
	103	4.35*3.1	m ²	13.485	
	122	6.6*4.4	m ²	29.040	
	123	4.4*2.9	m ²	12.760	
	124	2.9*4.2	m ²	12.180	
				RAZEM	69.715
20	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.3	1130-01				
	101	5*2.8	m ²	14.000	
	102	3*5	m ²	15.000	
	103	4.35*3.1	m ²	13.485	
	108	3.8*5.3	m ²	20.140	
	109	3*5.3	m ²	15.900	
	110	4.6*5.3	m ²	24.380	
	111	2.4*3.1	m ²	7.440	
	112	4.7*7.6	m ²	35.720	
	113	4.7*2.8	m ²	13.160	
	117	2.7*4.4	m ²	11.880	
	118	3.2*4.7	m ²	15.040	
	119	3.3*4.7	m ²	15.510	
	122	6.6*4.4	m ²	29.040	
	123	4.4*2.9	m ²	12.760	
	124	2.9*4.2	m ²	12.180	
	Korytarz dł.	31.1*2.6+5.8*2	m ²	92.460	
	Koryt. krótki	8.5*2.6	m ²	22.100	
	Koryt. skrzyd.	9.1*2.4	m ²	21.840	
				RAZEM	392.035
21	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.	m ²		
d.3	202 1130-02	5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
		392.1	m ²	392.100	
				RAZEM	392.100
22	KNNR-W 3	Wyrównywanie podłoża betonowych przez szlifowanie	m ²		
d.3	0809-03				
		392.1	m ²	392.100	
				RAZEM	392.100
23	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.3	1123-02	tarkett excellence 70			
		392.1	m ²	392.100	
				RAZEM	392.100
24	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.3	1123-04	wych			
		392.1	m ²	392.100	
				RAZEM	392.100
25	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane o wys 10 cm -	m		
d.3	1124-05	Tarkett Granit			
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2-02 d.3 1110-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
27	KNR 4-01 d.3 0813-07	ułożenie płytek	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
4 Tynki i okładziny					
28	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		288	m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
29	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		576	m ²	576.000	
				RAZEM	576.000
30	KNR AT-43 d.4 0212-01 analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m ²		
		112.6	m ²	112.600	
				RAZEM	112.600
31	kalk. własna	Ściany GK profil 100 + izolacja akustyczna	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
32	KNR-W 2-02 d.4 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m ²		
		420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
33	KNR-W 2-02 d.4 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		76	m	76.000	
				RAZEM	76.000
5 Stolarka					
34	KNR 4-01 d.5 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1.5*4	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
35	KNR 4-01 d.5 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	101	0.9	m	0.900	
	102	1	m	1.000	
	103	1	m	1.000	
	104	1	m	1.000	
	108	1	m	1.000	
	109	1	m	1.000	
	110	1	m	1.000	
	111	0.9	m	0.900	
	112	1	m	1.000	
	112a	0.9	m	0.900	
	113	1	m	1.000	
	115	0.9	m	0.900	
	116	1	m	1.000	
	117	1	m	1.000	
	118	1	m	1.000	
	119	1	m	1.000	
	120	0.9	m	0.900	
	122	0.9	m	0.900	
	123	0.9	m	0.900	
	124	0.9	m	0.900	
				RAZEM	19.200
36	KNR 4-01 d.5 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	101	1.8*2	m	3.600	
	102	2*2	m	4.000	
	103	2*2	m	4.000	
	104	2*2	m	4.000	
	108	2*2	m	4.000	
	109	2*2	m	4.000	
	110	2*2	m	4.000	
	111	1.8*2	m	3.600	
	112	2*2	m	4.000	
	112a	1.8*2	m	3.600	
	113	2*2	m	4.000	
	115	1.8*2	m	3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	116	2*2	m	4.000	
	117	2*2	m	4.000	
	118	2*2	m	4.000	
	119	2*2	m	4.000	
	120	1.8*2	m	3.600	
	122	1.8*2	m	3.600	
	123	1.8*2	m	3.600	
	124	1.8*2	m	3.600	
				RAZEM	76.800
37	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z blachy stalowej laminowane PCV z szybą bezpieczną o wym. 20 x 60 cm wypełnione styropianem w kolorze brązowym osadzone na ościeżnicy metalowej kątownej - np drzwi z kolekcji Porta metalowe model 1	m ²		
	100	2	m ²	2.000	
	102	2	m ²	2.000	
	103	2	m ²	2.000	
	108	2	m ²	2.000	
	109	2	m ²	2.000	
	110	2	m ²	2.000	
	112	2	m ²	2.000	
	113	2	m ²	2.000	
	116	2	m ²	2.000	
	117	2	m ²	2.000	
	118	1.1*2	m ²	2.200	
	119	1.1*2	m ²	2.200	
				RAZEM	24.400
38	KNNR 3 d.5 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z blachy stalowej laminowane PCV pełne wypełnione styropianem w kolorze brązowym osadzone na ościeżnicy metalowej kątownej - np drzwi z kolekcji Porta metalowe model 1	m ²		
	101	1.8	m ²	1.800	
	104	2	m ²	2.000	
	111	1.8	m ²	1.800	
	112a	1.8	m ²	1.800	
	115	1.8	m ²	1.800	
	120	1.8	m ²	1.800	
	122	1.8	m ²	1.800	
	123	1.8	m ²	1.800	
	124	1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	16.400
39	KNR 0-19 d.5 0931-08	Wymiana drzwi	m ²		
	64		m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
40		Dostawa montaż drzwi łazienkowe	m ²		
d.5	16		m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
41	KNR 0-19 d.5 0931-10	Wymiana drzwi wejściowych EI 30 wraz z połowie korytarza, w miejscu dylatacji budynku zainstalować drzwi p.poż alu EI60 wraz z trzymaczami sterowanymi systemem sygnalizacji pożaru. Wymienić drzwi techniczne do szachtów na drzwi p.poż. EI30 - 4 szt., 2.3*1.7*4	m ²		
			m ²	15.640	
				RAZEM	15.640
42	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm 76.8+19.2	m		
			m	96.000	
				RAZEM	96.000
6 Roboty malarskie					
43	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1152	m ²		
			m ²	1152.000	
				RAZEM	1152.000
44	KNR-W 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 412.21	m ²		
			m ²	412.210	
				RAZEM	412.210
45	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 739.79	m ²		
			m ²	739.790	
				RAZEM	739.790
7 Roboty instalacyjne					
46	KNNR 8 d.7 0122-05	Demontaż baterii stojącej zmywakowej - 3 szt Demontaż umywalki ceramicznej - 22 szt. Demontaż baterii umywalkowej ściennej - 22 szt Demontaż miski ustępowej stojącej - 10 szt.	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		57	kpl.	57.000	
				RAZEM	57.000
47	KNR-W 4-02 d.7 0234-04	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR INSTAL d.7 0109-01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
49	KNR 0-31 d.7 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
50	KNNR 4 d.7 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
	101	8	m	8.000	
	103	8	m	8.000	
	104	24	m	24.000	
	112a	12	m	12.000	
	111	16	m	16.000	
				RAZEM	68.000
51	KNR 0-34 d.7 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy - mi gr.9 mm (E)	m		
	101	8	m	8.000	
	103	8	m	8.000	
	104	24	m	24.000	
	111	16	m	16.000	
	112a	12	m	12.000	
				RAZEM	68.000
52	KNNR 4 d.7 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
53	KNR INSTAL d.7 0109-02	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm	szt.		
	101	2	szt.	2.000	
	103	2	szt.	2.000	
	104	6	szt.	6.000	
	111	4	szt.	4.000	
	112a	2	szt.	2.000	
				RAZEM	16.000
54	d.7 kalk. własna	Montaż umywalki porcelanowej dla osób niepełnosprawnych - 2 szt Montaż miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych - 2 szt Montaż pochwyty dla osób niepełnosprawnych - 2 kpl. Montaż krzeselka prysznicowego dla osób niepełnosprawnych - 2 szt.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 2-15 d.7 0221-01	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
56	KNR 0-31 d.7 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące śr. 15 mm	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
57	TZKNBK d.7 XVIII I B-117 analogia	Bateria dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNNR 4 d.7 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
59	KNNR 4 d.7 0232-02 analogia	Brodziki dla niepełnosprawnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNNR 4 d.7 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	101	4	m	4.000	
	103	4	m	4.000	
	104	4	m	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	111	8	m	8.000	
	112a	4	m	4.000	
				RAZEM	24.000
61	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.7	0208-03	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
62	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie - zlewozmywak z demontażu	szt.		
d.7	0220-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
63	KNR 2-15	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej dwukomorowy na szafce	szt.		
d.7	0220-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNNR 4	Polpostument porcelanowy do umywalek	kpl.		
d.7	0230-05				
	analogia	19	kpl.	19.000	
				RAZEM	19.000
65	KNR 2-15	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
d.7	0212-01				
	111	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w cegle	cm		
d.7	0103-03				
	104	31	cm	31.000	
	111	31	cm	31.000	
				RAZEM	62.000
8 Roboty elektryczne					
67	KNR-W 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.8	1001-04	129+153	m	282.000	
				RAZEM	282.000
68	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.8	1012-01	282	m	282.000	
				RAZEM	282.000
69	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 2 adresów	lin.		
d.8	0603-01				
	103	1	lin.	1.000	
	112a	1	lin.	1.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
d.8	0604-01				
	103	1	szt.	1.000	
	112a	1	szt.	1.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-03	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1.5 mm ² w rurach instalacyjnych - 3x1,5 mm ²	m		
d.8	0201-01				
	103	4*4+3*3	m	25.000	
	104	25	m	25.000	
	112	7.6*4+4*4	m	46.400	
	112a	7.6*4+4*4	m	46.400	
	112b	3*2+4	m	10.000	
				RAZEM	152.800
72	KNR 4-03	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm ² - 3x2,5 mm ²	m		
d.8	0201-02				
	103	4*3+3*3	m	21.000	
	104	4*4+3*3	m	25.000	
	111	3.1*4	m	12.400	
	112	7.6*4	m	30.400	
	112a	7.6*4	m	30.400	
	112b	3*2+4	m	10.000	
				RAZEM	129.200
73	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
d.8	0507-04	36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
74	KNPnRPDE	Zakup i montaż wentylatora łazienkowego	szt.		
d.8	22-53d	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
75	kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED - (około 65 opraw 60x60 cm).	kpl.		
d.8		1	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76	d.8 kalk. własna	Montaż systemu przywołania personelu medycznego w łazienkach sal chorych (7 łazienek) oraz w łazienkach ogólnodostępnych (26 punktów wezwań). System przywołania personelu medycznego będzie zamontowany w każdej łazience dla chorych pod natryskiem oraz w pobliżu muszli WC i umywalki.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	d.8 kalk. własna	Montaż opraw oświetlenia awaryjnego na korytarzu. Oprawy na ścianie zintegrowane z akumulatorem, czas pracy po zaniku napięcia min. 1h, należy dobrać odpowiednią ilość opraw, około 8 opraw.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	d.8 kalk. własna	Wymiana łączników do oświetlenia, jedno lub dwubiegunowych - . (około 54 szt.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
79	d.8 kalk. własna	wymienić tablicę zabezpieczeń elektrycznych oddziału	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Inne prace			
80	d.9 kalk. własna	Montaż 20 paneli nad łóżkowych gazów medycznych z systemem przywołania oraz tablica kontrolną gazów na korytarzu. W każdym panelu dwa gniazda 230V, oświetlenie nocne, przyłącze tlenu medycznego i próżni.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	d.9 kalk. własna	Do kuchni oddziałowej (pom. 325) należy dostarczyć szafkę pod zlewozmywakową oraz wiszącą, stół i 4 krzesła Do pomieszczeń magazynowych (nr 319, 320, 326) dostarczyć regały ścienne, około 16 mb., wysokość około 2,2 m. Do Sali zabiegowej (pom. 323) komplet mebli, szafki stojące i wiszące, około 10 mb Meble do sekretariatu, biurko, fotel biurowy, 2 krzesła, regały 4 mb. Meble do punktu pielęgniarskiego. Biurko, fotel biurowy, regał 4 mb., stolik, 2 krzesła, 2 fotele wypoczynkowe Meble do gabinetu ordynatora, biurko, fotel biurowy, 2 krzesła, niski stolik, 2 fotele wypoczynkowe, regał 2 mb. Meble do gabinetu oddziałowej, biurko, fotel biurowy, 2 krzesła, niski stolik, 2 fotele wypoczynkowe, regał 2 mb. Meble do dwóch dyżurek lekarskich. Łącznie 5 biurek, 5 foteli biurowych, 4 krzesła, stolik, 1 fotel wypoczynkowy, narożnik wypoczynkowy, stolik niski, regały 6 mb. Zamontować tablice z numeracją i nazwą pomieszczeń obok drzwi, 25 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000