

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty związane z rozbiórką</b>			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0108-01	na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	775.000	
		5.00*155.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>775.000</b>
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	5.00*155.00*0.15	m <sup>3</sup>	116.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.250</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-02	155.00*0.25+0.5*1.50*1.50*50.00+6.00*155.00*0.20	m <sup>3</sup>	281.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>281.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty związane z podbudową</b>			
4	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0201-03	6.00*155.00	m <sup>2</sup>	930.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>930.000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0114-07	6.00*155.00	m <sup>2</sup>	930.000	
	0114-08			<b>RAZEM</b>	<b>930.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty związane z nawierzchnią jezdni</b>			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0310-01	5.00*155.00	m <sup>2</sup>	775.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>775.000</b>
7	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-02	5.00*155.00	m <sup>2</sup>	775.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>775.000</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0310-05	5.00*155.00	m <sup>2</sup>	775.000	
	0310-06			<b>RAZEM</b>	<b>775.000</b>
<b>5</b>		<b>Roboty związane z poboczem</b>			
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0114-07	155.00*0.50*2	m <sup>2</sup>	155.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>