
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana 2 wyeksploatowanych central wentylacyjnych basenowych wraz z pracami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : ICDS Łomianki
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA : SANITARNA

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.03.2024

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Prace demontażowe			
1.1		Prace demontażowe - Wentylacja			
1	KNR 2-17 d. 0201-09 1. z.o.3.2. 1 9902-12 z.o.3.2. 9902-08 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-3	Demontaż Centrali wentylacyjnej + Podnośnik	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNP 01 d. 0101-06.06 1. 1	Ręczne znoszenie centrali o ciężarze do 300 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 80	t		
		(500*2)/1000	t	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Pocięcie sekcji centrali na elementy możliwe do wyniesienia przez otwór 1990 x 850 mm	kpl.		
1.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 2-17 d. 0122-02 1. analogia 1	Demontaż przewodów wentylacyjnych	m ²		
		110	m ²	110.00	
				RAZEM	110.00
5	KNR 9-16 d. 0213-01 1. z.o.3.1. 1 9903-02	Demontaż demolacyjny izolacji	m ² izo- lacji		
		110	m ² izo- lacji	110.00	
				RAZEM	110.00
6	KNR-W 4-02 d. 0507-02 1. z.o.2.9. 1	Demontaż demolacyjny rurociągu o połączeniach gwintowanych o śr. 32 mm	m		
		4*10	m	40.00	
				RAZEM	40.00
7	KNR 0-34 d. 0110-02 1. z.o.3.1. 1 9904-02	Demontaż demolacyjny izolacji	m		
		4*10	m	40.00	
				RAZEM	40.00
8		Demontaż ściany murowanej z cegły białej	m ²		
1.1		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
1.2		Prace Montażowe - Wentylacja			
9	KNR 2-17 d. 0201-09 1. z.o.3.2. 2 9902-12 z.o.3.2. 9902-08 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-3	Dostawa nowych central DAN-POLTHERM: DP 6/9 X POOL oraz DP 10/14 X POOL + Podnośnik	szt.		
		1+1	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d. 1. 2		Uruchomienie Central wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11 d. 1. 2		Próby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracowników 3,5 % od M	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12 KNP 01 d. 0101-06.06 1. 2		Ręczne wnoszenie centrali o ciężarze do 300 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości wnoszenia Krotność = 80 (500*2)/1000	t t	 1.00	
				RAZEM	1.00
13 KNR 2-17 d. 0122-03 1. z.o.3.2. 2 9902-12 z.o.3.2. 9902-08 z.o.3.3. 9903 z.o.3.6. 9905-1 z.o.3.7. 9906-1 z.o.3.8. 9907		Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % 50+60+60	m ² m ²	 170.00	
				RAZEM	170.00
14 KNR 9-16 d. 0213-02 1. z.o.3.2. 2 9901-01 z.o.3.2. 9901-05 z.o.3.2. 9901-15 z.o.3.4. 9902-01 z.o.3.3. z.o.3.5.		Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 350 mm 170*1.05	m ² izo- lacji m ² izo- lacji	 178.50	
				RAZEM	178.50
15 d. 1. 2		Montaż ściany murowanej z cegły białej	m ²		
		10	m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
16 d. 1. 2		Utylizacja nie pasujących elementów wentylacji mechanicznej	m ²		
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
17 KNNR 4 d. 0106-04 1. 2		Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		4*10	m	40.00	
				RAZEM	40.00
18 KNR 0-34 d. 0101-19 1. 2		Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami gr.30 mm	m		
		4*10	m	40.00	
				RAZEM	40.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM	Udział procentowy
1	Prace demontażowe				0.00	0.00%
1.1	Prace demontażowe - Wentylacja				0.00	0.00%
1.2	Prace Montażowe - Wentylacja				0.00	0.00%
	RAZEM				0.00	0.00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział procento- wy
1	2	3	4	5
1.1	1 - 8	Prace demontażowe - Wentylacja	0.00	0.00%
1.2	9 - 18	Prace Montażowe - Wentylacja	0.00	0.00%
		RAZEM	0.00	0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót			0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł