

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DACHU					
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m (15.00+3.00)*6.5	m ² m ²	 117.000	 117.000
				RAZEM	117.000
2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 117	m ² m ²	 117.000	 117.000
				RAZEM	117.000
3	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 117	m ² m ²	 117.000	 117.000
				RAZEM	117.000
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (10.50*7.30)*2-3.5*4.30*2+4*4.75	m ² m ²	 142.200	 142.200
				RAZEM	142.200
5	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm 142.200	m ² m ²	 142.200	 142.200
				RAZEM	142.200
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 10.50*0.25+1.90*0.25+4.80*0.25+3.25*0.25*2*5.5*0.5*2	m ² m ²	 13.238	 13.238
				RAZEM	13.238
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.50+1.90+4.80+1.60*2	m m	 20.400	 20.400
				RAZEM	20.400
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.00+7.00+7.00	m m	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
9	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi 142.200	m ² m ²	 142.200	 142.200
				RAZEM	142.200
10	KNR 0-15II 0517-02	Przycięcie i przybicie kontrłat i łat z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 142.200+7.800	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
11	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojącyc przy użyciu klinów i młotów 0.45*0.45*1.20*2	m ³ m ³	 0.486	 0.486
				RAZEM	0.486
13	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel 1/2x1/2 ceg. 0.486	m ³ m ³	 0.486	 0.486
				RAZEM	0.486
14	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę z użyciem dachówek krawędziowych oraz z wysunięciem połaci o 20 cm pod ocieplenie 142.200+7.800	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
15	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- z blachy z cynku 13.238	m ² m ²	 13.238	 13.238
				RAZEM	13.238
16	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm- z blachy z cynku 20.400	m m	 20.400	 20.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.400
17	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm- z blachy z cynku 21.00	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej 0.7*4*2	m m	5.600	
				RAZEM	5.600
20	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- wyłazy dachowe 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka odpowietrzającego instalacji sanitarnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 16.40	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
23	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8,10,14,15,16,17,18,19,20,21,22)			
24	KNR 4-01 0108-09 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 4.50	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
25	kalk. własna	Koszty utylizacji gruzu budowlanego 6.50	m ³ m ³	6.500	
				RAZEM	6.500