

PRZEDMIAR ROBÓT BUG-02-224

CPV:

Nazwa robót: KOSZTORYS INWESTORSKI - Przebudowa budynku garażowo - magazynowego
- II etap

Lokalizacja: 64 - 700 Czarnków , ul. Rybaki 30 A

Inwestor: GMINA MIASTO CZARNKÓW
Plac Wolności 6 , 64 - 700 Czarnków

PRZEDMIAR BUG-02-224

Strona 1

26-01-2024
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7			TYNKI WEWNĘTRZNE		
7	32	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	110,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	110,0		110,000
7	33	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²	508,480
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(3,40*2+5,86*2+2,0*2)*3,40		76,568
		2	110,0		110,000
		3	(3,93+3,99+3,39+4,03+8,0*4)*2*3,40		321,912
7	34	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²	159,392
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	398,48*0,40		159,392
7	35	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m ²	431,912
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	110,0		110,000
		2	(3,93+3,99+3,39+4,03+8,0*4)*2*3,40		321,912
8			BRAMY		
8	36	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	42,931
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,92*2,59+2,69*2,82+2,98*2,90+2,98*3,0+3,0*3,40		42,931
8	37	KNR-W 2-02 1031-01	Bramy drewniane ramowe dwuskrzydłowe stałe z ościeżnicami obite blachą z furtką serwisową	m ²	42,930
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	42,93		42,930
9			INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
9	38		Rozbiórki wewnętrznych instalacji elektrycznych - 50 r-g	kmpł	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
9	39	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³	84,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	70,0*1,0*1,2		84,000
9	40	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	84,000
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	84,0		84,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
9	41	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż - Rozdzielnica nn TG1 - licznik 3-fazowy 10/40A - naścienna szafka licznikowa z rozdzielnicą 4x12S - 1 szt. - rozłącznik izolacyjny 100A - 1 szt. - wyłącznik instalacyjny B20A/3 - 1 szt. - ochronnik przeciwprzepięciowej - 4 szt. - wyłącznik instalacyjny B10A/1 - 5 szt. - wyłącznik instalacyjny B16A/1 - 5 szt. - wyłącznik instalacyjny B16A/3 - 2 szt. - wyłącznik różnicowo - prądowy 25A/30mA - 1 szt. - lampka sygnalizacyjne - 6 szt.	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
9	42	KNR-W 5-08 0405-07	Montaż - Rozdzielnica nn TG21 - naścienna rozdzielnicą 3x12S - 1 szt. - rozłącznik izolacyjny 100A - 1 szt. - ochronnik przeciwprzepięciowej - 4 szt. - wyłącznik instalacyjny B10A/1 - 3 szt. - wyłącznik instalacyjny B16A/1 - 3 szt. - wyłącznik instalacyjny B16A/3 - 2 szt. - wyłącznik różnicowo - prądowy 25A/30mA - 1 szt. - lampka sygnalizacyjne - 6 szt.	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
9	43	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - YDYp 3x1,5 mm2	metr	300,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	300		300,000
9	44	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - YDYp 3x2,5 mm2	metr	100,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	100		100,000
9	45	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód wtynkowy - YDYp 4x1,5 mm2	metr	25,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	25		25,000
9	46	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód wtynkowy - YKY 5x4 mm2	metr	25,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	25		25,000
9	47	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód wtynkowy - YKY 5x10 mm2	metr	130,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	130		130,000
9	48	KNR-W 5-08 50820-02	Puszka instalacyjna 60mm, głęboka	szt	34,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	34		34,000
9	49	KNR-W 5-08 0309-04	Montaż - Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym, podwójne p/t, IP44, 16A, białe	szt	19,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	19		19,000
9	50	KNR-W 5-08 0308-04	Łącznik 1-biegunowy p/t, IP44, 16A, 250V biały	szt	7,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	7		7,000
9	51	KNR-W 5-08 0308-04	Łącznik 1-bieg, świecznikowy, p/t, IP44, 16A, 250V biały	szt	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	5		5,000
9	52	KNR-W 5-08 0308-04	Łącznik schodowy, p/t, IP44, 16A, 250V biały	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
9	53	KNR-W 5-08 0308-04	Łącznik krzyżowy, p/t, IP44, 16A, 250V biały	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
9	54	KNR-W 5-08 0511-03	Oprawa sufitowa LED IP65	kmpl	25,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	25		25,000
9	55	KNR-W 5-08 0511-03	Oprawa zewnętrzna LED IP65	kmpl	6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6
					6,000
9	56	KNR-W 5-08 0407-03	Wyłłącznik instalacyjny C25A/3	szt	3,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3
					3,000
9	57	KNNR 5 0205-01	Przewód Lg-żo 4mm ²	metr	50,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 50
					50,000
9	58	KNNR 5 0205-01	Przewód Lg-żo 16mm ²	metr	20,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 20
					20,000
9	59	KNR-W 5-10 0810-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa)	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 2
					2,000
9	60	KNNR 5 0605-05	Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4mm	metr	60,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 60
					60,000
9	61		Pomiary instalacji	kmpł	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1
					1,000