

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi dojazdowej nr ewid. 691 w Dębowie		
1	Element	podbudowa		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,300	0,300000	
		RAZEM:	0,300000	0,300
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*2,7	810,000000	
		RAZEM:	810,000000	810,000
1.3	KNR 401/108/5	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi do 1·km, grunt kategorii I-II		
	Wyliczenie ilości robót:			
		80*2,5*0,2	40,000000	
		RAZEM:	40,000000	40,000
1.4	KNR 231/204/3	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 10·cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*2,7	810,000000	
		RAZEM:	810,000000	810,000
1.5	KNR 231/204/4	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy (zwiększenie grubości o 5·cm)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		300*2,7	810,000000	
		RAZEM:	810,000000	810
2	Element	Roboty wykończeniowe		
2.1	KNR 231/114/3 analogia	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (podsypanie poboczy)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*0,10*2	50,000000	
		RAZEM:	50,000000	50,000
2.2	KNR 231/606/4 analogia	Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 20·cm- Montaż ciągu odwodnienia liniowego z rusztem stalowym ocynkowanym klasy obciążeń A- 30 z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej rurą PCV I = 3,0 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	5,000