

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie oraz przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie”.

Część I

Budowa i rozbudowa ulicy Arnikowej i Zawilcowej w Augustowie

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie jezdni bitumicznej,
- budowę obustronnych chodników,
- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę/przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami z wylotami do rowu otwartego, rowu krytego,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przykanalikami,
- budowę sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, zastosowane oprawy mają być wyposażone w gniazda NEMA, oraz sterowniki,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę i rozbiórkę kanalizacji telekomunikacyjnej,
- rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej,
- przebudowę przepustu,
- wycinkę kolidujących drzew,
- budowę trzech wyniesionych przejść,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
- dostawa i montaż 15 sztławk parkowych oraz śmietniczek,
- dostawę i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 1,80 x 1,20 m, zgodnie z załączonymi wytycznymi w ramach uzyskanego dofinansowania.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destruk, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miasta Augustów,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie dodatkowych kontrolnych odwiertów, celem sprawdzenia geologii gruntu oraz zweryfikowania zakresu robót ziemnych.

Zamawiający informuje, iż gwarancja na zieleni obowiązuje przez okres 24 miesięcy, niezależnie od wskazanego okresu gwarancji w ofercie.

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca każdorazowo przed rozpoczęciem prac związanych z zielenią zobowiązany jest poinformować, p. Agnieszkę Kosobudzką- pracownicę Urzędu Miejskiego w Augustowie, tel. 87 643 86 24.

Część II

Przebudowa ulicy Sasankowej w Augustowie

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- wykonanie jezdni bitumicznej,
- budowę obustronnych chodników,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- usunięcie kolizji z siecią PGE,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,
- usunięcie kolizji z siecią teletechniczną,
- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,
- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destruk, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miasta Augustów,

ZP.271.15.2024

- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględniał możliwość stałego przejazdu.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.