

## SZPITAL ZABRZE NEUROLOGIA PRZEJŚCIE 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1017-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych  (0.90*2.05)*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.225</b>
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2  5.0	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej  3.0	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  2.0	kpl.		
			kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej  1.0	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-02 0235-01	Demontaż podajnika papieru  3.0	kpl.		
			kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 8.50*4.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.250</b>
9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek  4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 0308-04	Zamurowanie otworów w murze powierzchni do 0.25 m2  4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłozach z cegły, pustaków ceram., betonu na ścianach 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.  3.60*4.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
13	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej  17.064	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
14	KNR 2-02 2006-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach (4.74+3.60)*2*4.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.060</b>
15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO 0.80*0.50*2.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.880</b>
16	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.50*2.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.100</b>
17	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 50 cm Krotność = 2 2.20+2.20+1.60	m		
			m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
18	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m <sup>2</sup>		

## SZPITAL ZABRZE NEUROLOGIA PRZEJŚCIE 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.60*4.74	m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
19	KNR 2-02 2005-04	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach drewnianych lub metal. 17.064	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 0.50*2.20*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
21	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 17.064	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
22	KNR-W 2- 02 0830-02	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 75.060	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.060</b>
23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 75.060	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	75.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.060</b>
24	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro Krotność = 4 17.064	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
25	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 17.064	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.064</b>
26	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw TARKETT 3.80*4.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.772</b>
27	KNR-W 2- 02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 3.80*4.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.772</b>
28	KNR 4-03 1124-02	Demontaż przełącznika świecznikowego 6.0	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych 5.00	szt.		
			szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 10.0	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
31	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 2.0	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych 3*2,5mm <sup>2</sup> 10.0	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

## SZPITAL ZABRZE NEUROLOGIA PRZEJŚCIE 1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie budynku gruzu  (17.064*0.05)+(38.250*0.15)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.591</b>
37	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 6.591	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.591</b>
38	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 6.591	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.591</b>
39	kalkulacja	Opłata za utylizację gruzu 6.591	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.591	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.591</b>
40	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5.0	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	kalkulacja	Przełożenie rury kanalizacyjnej, przełożenie instalacji wody 1.0	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	kalkulacja	Naprawa tynków na suficie w pokoju lekarzy Neurologii-odbicie tynku,gruntowanie,wykonanie tynku,gładź gipsowa z malowaniem,uprzątnięcie po robotach 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>