

Przedmiar robót do kosztorysu inw. modernizacji ogrodzenia zachodniej części placu szpitala w Suchej Beskidzkiej

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia metalowe z przeseł przenośnych - rozebranie 39	szt szt	 39.00	 39.00
				RAZEM	39.00
2	KNR 4-04 d.1 0808-06	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną słupków stalowych - demontaż ogro- dzenia 40	szt. szt.	 40.00	 40.00
				RAZEM	40.00
3	KNR 4-01 d.1 0211-03	Wyczyszczenie z mchu i skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na górnej powierzchni murku oraz na bocznych ściankach muru Krotność = 1.5 $(0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7$	m ² m ²	 41.34	 41.34
				RAZEM	41.34
4	KNR 4-04 d.1 0102-09	Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o wys.do 9 m na za- prawie cementowej $3*1.8*0.3$	m ³ m ³	 1.62	 1.62
				RAZEM	1.62
5	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na murkach $(0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7$	m ² m ²	 41.34	 41.34
				RAZEM	41.34
6	KNR 4-01 d.1 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian $(0.5*3.2*2)*40$	m ² m ²	 128.00	 128.00
				RAZEM	128.00
7	KNR 4-01 d.1 0203-05	Uzupełnienie skutych i zbrojonych murków betonem B25 $(0.20*0.1*3*39)$	m ³ m ³	 2.34	 2.34
				RAZEM	2.34
8	KNR 4-01 d.1 0203-05	załanie murku betonem B25 - po zlikwidowanym murze z cegły $3*0.2*0.4$	m ³ m ³	 0.24	 0.24
				RAZEM	0.24
9	KNR 4-01 d.1 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach murków $(0.4*3*2)*40$	m ² m ²	 96.00	 96.00
				RAZEM	96.00
10	KNR 2-23 d.1 0403-06	montaż paneli ogrodzeniowych wraz ze słupkami 100	m m	 100.00	 100.00
				RAZEM	100.00
11	KNR 4-04 d.1 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 1.4	t t	 1.40	 1.40
				RAZEM	1.40
12	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km $3*1.8*0.3+((0.20*3*39)+(0.4*1.5*2)*9+(0.3*1.7*2)*7)*0.075$	m ³ m ³	 4.72	 4.72
				RAZEM	4.72
13	KNR 4-04 d.1 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowa- niu samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 4.7	m ³ m ³	 4.70	 4.70
				RAZEM	4.70