

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI:	Remont łazienki pom. 20 - WC
ADRES INWESTYCJI:	ul. Stanisława Staszica 16, Kwidzyn
NAZWA INWESTORA:	Szkoła Podstawowa Nr. 2
ADRES INWESTORA:	ul. Stanisława Staszica 16, 82 - 500 Kwidzyn
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
	mgr inż. Michał Budnik
DATA OPRACOWANIA:	27.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
27.05.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Pom. 20			
1.1		Roboty budowlane			
1 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$(1,83 + 1,83 + 1,14) * 2,1$	m2	10,080	
				RAZEM	10,080
2 d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
3 d.1.1	KNR 9-13 0301-01	Wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej - gruntowanie powierzchni emulsją	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
4 d.1.1	KNR 9-13 0301-02	Ręczne wykonanie podkładu pod posadzki z mieszanki cementowej grubości 20 mm	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
5 d.1.1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
6 d.1.1	NNRNKB 202 2803-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$(1,83 + 1,83 + 1,14) * 2,1$	m2	10,080	
				RAZEM	10,080
7 d.1.1	KNNR 7 0507-04	Drobne elementy, listwy progowe aluminiowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR AT-52 0303-01 z.o. 4.1.	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji jednopoziomowej z profili CD 60 z pokryciem 1x 12,5 mm Stropy o pow. mniejszej niż 5 m2.	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
9 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym- sufity	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
10 d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
11 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym-ściany	m2		
		$(1,83 + 1,83 + 1,14) * 0,9$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
12 d.1.1	KNR 2-02 0815-02	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2		
		$(1,83 + 1,83 + 1,14) * 0,9$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320
13 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne - sufity	m2		
		2,09	m2	2,090	
				RAZEM	2,090
14 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne - ściany	m2		
		$(1,83 + 1,83 + 1,14) * 0,9$	m2	4,320	
				RAZEM	4,320

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		$(2,09 + (1,83 + 1,83 + 1,14) * 2,1) * 0,05$	m3	0,609	
				RAZEM	0,609
16 d.1.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 18	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacje ELEKTRYCZNE			
18 d.1.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1.2	KNR 5-08 0505-04	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.2	KNR 5-08 0309-04 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - włączniki światła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.2	KNR 4-03 1126-01	Demontaż wyłączników	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Instalacje WOD-KAN i C.O.			
24 d.1.3	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Obmiar		2
1 Pom. 20		2
Spis treści		4