

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W budynku E+F na terenie KMP w Suwałkach istnieje potrzeba wymiany odcinka ok. 5 mb rury kamionkowej kanalizacji sanitarnej zewnętrznej o średnicy 200 mm na jednym z przyłączy sanitarnych tego budynku. Z uwagi na niedrożność tego przyłącza stwierdzono gromadzenie ścieków się w pierwszej studziencie za budynkiem i brak dopływu do kolejnej studzienki. Podczas kamerowania stwierdzono uszkodzenie rury kamionkowej na końcowym odcinku przyłącza przy tej kolejnej studziencie na sieci kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.