



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elementów małej architektury oraz roślin do nasadzeń dla zadania pn.

„Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej”

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz środków zewnętrznych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uzyskane w wyniku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy 02905-6935-UM1514469/23 z dnia 26 marca 2024 r.

Zamawiający: Gmina Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław

Lokalizacja inwestycji: Miłosław, powiat wrzesiński, dz. nr ewid. 658/3

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej poprzez rewitalizację rynku w Miłosławiu. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów budowlanych, elementów małej architektury oraz roślin do nasadzeń.

Dodatkowe informacje:

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie zamówienia w zgodzie z treścią zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i użytkowych nie gorszych od założonych w dokumentach zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów, stwierdzających, że proponowane materiały, dostawy i technologia zamienne spełniają (nie są gorsze) warunki/parametry techniczne i użytkowe zawarte w dokumentacji postępowania. Obowiązek udowodnienia równoważności powiązań technicznych i użytkowych leży wyłącznie po stronie Wykonawcy. We wszystkich przypadkach wymagania techniczne mają pierwszeństwo przed standardami producenta.



Obowiązki Wykonawcy:

- 1) Wykonawca dostarczy asortyment bezpośrednio na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- 2) dostawa realizowana będzie w uzgodnionych wcześniej dniach i godzinach,
- 3) Wykonawca co najmniej 2 dni robocze przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
- 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia w czasie transportu. O środkach transportu, sposobie transportu decyduje Wykonawca. Jednakże Zamawiający wymaga, by w czasie przewozu nie doszło do uszkodzenia i pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia,
- 5) asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części:

Część I – Zakup i dostawa materiałów budowlanych

Część II – Zakup i dostawa elementów małej architektury

Część III – Zakup i dostawa roślin do nasadzeń

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia.

Wykonawca w składanej ofercie wyceni każdą część osobno.

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Część I – Zakup i dostawa materiałów budowlanych

I. Zestawienie materiałów budowlanych

CPV: 44111000-1 Materiały budowlane

Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1	Kostka brukowa szlachetna z posypką granitową typ Akropol Elegante lub równoważna gr. 6 cm* (zgodność z normą PN-EN 1338)	310,00 m ²
2	Obrzeże betonowe 6x20x100 cm, kolor: grafit	142 mb
3	Piasek do nawierzchni drogowych	37 m ³
4	Chudy beton B 5-7,5MPa	46 m ³



*zapropionowana kostka brukowa musi być zbliżona wizualnie do kostki brukowej zastosowanej do wykonania 1 części rynku, w celu zachowania spójności i integralności wizualnej oraz użytkowej (zdjęcie chodnika obecnie istniejącego)



Część II - Zakup i dostawa elementów małej architektury

II. Elementy małej architektury

CPV: 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

Termin realizacji: 5 tygodni od podpisania umowy

1. Ławka parkowa łukowa – 4 sztuki


Usytuowanie ławeczek

Dostawa 4 sztuk ławek parkowych – łukowych o parametrach:

- długość 5m każda,
- promień zewnętrzny R6,
- na metalowych nogach,
- ocynkowana konstrukcja, malowana proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne (kolor czarny),
- system mocowania na kotwy/śruby do podłoża,
- bez oparcia,
- siedzisko z kłapek drewnianych impregnowanych o minimalnej grubości 4 cm,
- wysokość siedziska 43 - 45 cm,
- głębokość siedziska 40 – 42 cm.

Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wartości wymiaru na poziomie 5%.

UWAGA! – kolor ławek łukowych musi być zgodny z kolorem ławek parkowych prostych.





Zdjęcie poglądowe

2. ławka parkowa prosta – 8 sztuk

Dostawa 8 sztuk ławek parkowych prostych o parametrach:

- 2 metry długości każda,
- minimalna nośność 200 kg,
- z oparciem,
- wysokość oparcia minimum 40 cm,
- siedzisko i oparcie drewniane impregnowane o wymiarach deski minimum 4 cm grubości,
- kolor drewna – ciemny brąz,
- wysokość siedziska 43 - 45 cm,
- głębokość siedziska 40 – 42 cm,
- z bocznymi oparciami,
- system mocowania na kotwy/śruby do podłoża,
- ocynkowana konstrukcja, malowana proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne (kolor czarny).

Zamawiający dopuszcza odchylenie od podanych wartości wymiaru na poziomie 5%.

UWAGA! – kolor parkowych prostych musi być zgodny z kolorem ławek łukowych.



Zdjęcia poglądowe

**Część III - Zakup i dostawa roślin do nasadzeń**

III. Rośliny do nasadzeń

CPV: 03120000-8 Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

CPV: 03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady

CPV: 03441000-3 Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

CPV: 03452000-3 Drzewa

CPV: 03451300-9 Krzewy

Termin realizacji zadania: 4 tygodnie od podpisania umowy (* ziemia urodzajna z terminem realizacji do 14 dni od podpisania umowy)

Wykaz i zestawienie roślin do nasadzeń:

Lp.	Nazwa rośliny	Fotografia poglądowa	Ilość
1.	Drzewo liściaste: Prunus serrulata kanzan – Pa min. 180 cm wysokości obw. 10 - 12 cm		9 sztuk
2.	Drzewo liściaste: Klon czerwony odm. Red Sunset min. 180 cm wysokości obw. 12 - 14 cm		6 sztuk
3.	Krzew liściasty - Hortensja bukietowa Lime Light Doniczka min. 3litry		25 sztuk
4.	Krzew liściasty - Róża Marathon Doniczka min. 1,5 litra		396 sztuk

5.	Liliowiec ogrodowy „Stella d'Oro” Doniczka min. 1,5 litra		80 sztuk
6.	Rozplenica japońska „Lady U” Doniczka min. 2 litry		205 sztuk
7.	Ziemia urodzajna (humus) ph 5,5-6,5 *Zamawiający zastrzega, że w przypadku ziemi urodzajnej termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od podpisania umowy		46 m ³
8.	Trawa z rolki (gatunek I)		443 m ²

Wymagania dotyczące materiału roślinnego.

Zamawiany materiał roślinny powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe - posiadać następujące cechy:

1. Wymagania ogólne:

- materiał roślinny zgodny z obowiązującymi standardami i normami, właściwie oznaczony - opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa polska i łacińska, forma, rodzaj pojemnika,
- czysty odmianowo,
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, min. 3 letniego,
- zdrewniały, zahartowany,
- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia,
- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów,
- system korzeniowy: zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włóśnikowych, nieprzesuszony, o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej,
- barwa liści typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez oznak zasychania.

2. Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady żerowania szkodników,



- oznaki chorobowe,
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.