

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Pokrycie dachu dachówka			
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
d.1		4,31 * 7 * 2	m2	60,340	
				RAZEM	60,340
2	KNR 2-22 0702-03	Ułożenie gąsiorów zwykłych żłobkowanych o długości 400 mm	m		
d.1		4,31	m	4,310	
				RAZEM	4,310
3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
d.1		60,34 * 0,015	m3	0,905	
				RAZEM	0,905
4	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km	m3		
d.1		60,34 * 0,015	m3	0,905	
				RAZEM	0,905
5	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m		
d.1		4,31 / 0,8 * 6 * 2	m	64,650	
				RAZEM	64,650
6	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.1		6 / 0,3 * 4,31 * 2	m	172,400	
				RAZEM	172,400
7	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.1		4,31 * 2	m	8,620	
				RAZEM	8,620
8	KNR 19-01 0118-17	Analogia Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - drewno z rozbiórki	m3		
d.1		4,31 * 2 * 0,1 * 0,1 + 172,4 * 0,06 * 0,06 + 84,0 * 0,1 * 0,22	m3	2,555	
				RAZEM	2,555
9	KNR 19-01 0118-20	Analogia Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km - drewno z rozbiórki	m3		
d.1		2,658	m3	2,658	
				RAZEM	2,658
10	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2		
d.1		6 * 2 * 1,1 * 0,25	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
12	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
d.1		6 * 2	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
d.1		1,8 * 1 * 2	m	3,600	
				RAZEM	3,600
14	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
d.1		4,5 * 2	m	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,1 * 2 * 1,1	m	6,820	
				RAZEM	6,820
16 d.1	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2		
		6,1 * 2 * 0,3	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
17 d.1	KNR K-01 0305-04	Tynki renowacyjne dwuwarstwowe wykonywane ręcznie o powierzchni do 10 m2	m2		
		6,1 * 2 * 0,3	m2	3,660	
				RAZEM	3,660
2		ocieplenie			
18 d.2	KNR 9-12 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego	m2		
		60,34 * 1,1	m2	66,374	
				RAZEM	66,374
19 d.2	KNR AT-09 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m wiatroizolacja	m2		
		66,374	m2	66,374	
				RAZEM	66,374
3		dokumentacja powykonawcza			
20 d.3	kalk. własna	dokumentacja powykonawcza	kpl		
		1,000	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Utrzymanie budowy			