

PRZEDMIAR ROBÓT					
– PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH					
Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. obm.	Ilość
1			Wykopy otwarte		
2	45111200-0	D-01.03.02	Wykop otwarty i zasypianie 0,8x0,4m wraz z wykonaniem podsypki piaskowej (pod oraz nad układanym kablem)	mb	21,0
3	45111200-0	D-01.03.02	Wykop otwarty i zasypianie 0,8x0,4m - dla demontażu	mb	8,0
4			Demontaż istniejących linii kablowych nN-0,4kV (bez wykopu)		
5	45231400-9	D-01.03.02	Demontaż istniejącego kabla nN - YAKXS 4x120	mb	20,0
6	45231400-9	D-01.03.02	Demontaż istniejącego kabla nN - YAKY 4x35	mb	10,0
7			Demontaż istniejącej linii napowietrznej nN-0,4kV		
8	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż przewodów linii napowietrznej - AL 4x70+2x25	mb	92,0
9	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż przewodów linii napowietrznej - AL 4x50+2x25	mb	80,0
10	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż przewodów linii napowietrznej - AL 4x16	mb	38,0
11	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż linii napowietrznej nN - AsXSn 4x16	mb	143,0
12			Montaż projektowanych wstawek kablowych nn-0,4kV (w gotowym wykopie)		
13	45231400-9	D-01.03.02	Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x120	mb	32,0
14	45231400-9	D-01.03.02	Montaż wstawki kablowej nN - YAKXS 4x35	mb	16,0
15	45231400-9	D-01.03.02	Wykonanie muf kablowych nN wraz z połączeniami, (do 35mm2)	kpl.	1,0
16	45231400-9	D-01.03.02	Wykonanie muf kablowych nN wraz z połączeniami, (70-120mm2)	kpl.	2,0
17	45231400-9	D-01.03.02	Ułożenie foli kablowej koloru niebieskiego	mb	6,0
18			Montaż przewodów linii napowietrznej nN-0,4kV		
19	45232210-7	D-01.03.01	Przewieszenie przewodów linii napowietrznej - AL 4x70+2x25	mb	34,0
20	45232210-7	D-01.03.01	Przewieszenie przewodów linii napowietrznej - AL 4x50+2x25	mb	43,0
21	45232210-7	D-01.03.01	Montaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 4x70+2x25	mb	96,0
22	45232210-7	D-01.03.01	Montaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 4x50+2x25	mb	69,0
23	45232210-7	D-01.03.01	Montaż przewodów linii napowietrznej - AsXSn 4x25	mb	206,0
24			Ułożenie rur dwudzielnych na kablach w gotowym wykopie		
25	45231400-9	D-01.03.02	Ułożenie rur dwudzielnych D160	mb	7,5
26	45231400-9	D-01.03.02	Ułożenie rur dwudzielnych D120	mb	7,5
27			Ułożenie rur UV-odpornych na słupie		
28	45232210-7	D-01.03.01	Ułożenie rur UV-odpornych fi110 na słupie	mb	18,0
29			Montaż uziomów		
30	45231400-9	D-01.03.02	Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm w wykopie	mb	50,0
31	45231400-9	D-01.03.01	Ułożenie bednarki Fe/Zn 25 x 4mm na słupie	mb	106,0
32	45231400-9	D-01.03.02	Zabicie uziomów - prętów stalowych fi16mm	mb	84,0
33			Montaż słupów nN-0,4kV		
34	45232210-7	D-01.03.01	Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E K-10,5/15, krańcowy - z wyposażeniem i ustojem	kpl.	1,0
35	45232210-7	D-01.03.01	Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E K-10,5/17,5, krańcowy - z wyposażeniem i ustojem	kpl.	1,0
36	45232210-7	D-01.03.01	Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E O-10,5/15, odporowy - z wyposażeniem i ustojem	kpl.	2,0
37	45232210-7	D-01.03.01	Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E P-10,5/10, przelotowy - z wyposażeniem i ustojem	kpl.	1,0
38	45232210-7	D-01.03.01	Montaż słupa linii napowietrznej o żerdzi typu E P-10,5/6, przelotowy - z wyposażeniem i ustojem	kpl.	2,0
39			Demontaż słupów linii napowietrznej nN-0,4kV		
40	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych - żerdź ŻN 10m	kpl.	10,0
41	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych pojedynczych - żerdź E-10,5	kpl.	1,0
42	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż i przewieszenie opraw oświetleniowych	kpl.	8,0
43	45232210-7	D-01.03.01	Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.	8,0
44			Montaż osprzętu		
45	45232210-7	D-01.03.01	Montaż napowietrznych ograniczników przepięć nN	kpl.	2,0
46	45232210-7	D-01.03.01	Montaż zacisków izolowanych podwójnych przebijających izolację	kpl.	16,0
47	45232210-7	D-01.03.01	Montaż zacisków izolowanych podwójnych przebijających izolację - bezpiecznikowy z wkładką wts 4A	kpl.	6,0
48	45232210-7	D-01.03.01	Wysięgników 1-ram. 1,0m	szt.	4,0
49	45232210-7	D-01.03.01	Wysięgników 2-ram. 1,0m	kpl.	2,0
50			Transport złomu		
51	90512000-9	D-01.03.01 D-01.03.02	Transport złomu z załadunkiem i wyładunkiem na legalne składowisko odpadów	t	7,0
52	90512000-9	D-01.03.01 D-01.03.02	Transport bloków betonowych przy ręcznym załadunku i rozładowaniu na legalne składowisko	t	20,0
53			Wykonanie pomiarów		
54		D-01.03.01 D-01.03.02	Wykonanie pomiarów wszystkich kabli obwodów i uziemień (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, rezystancji uziemień)	pomiar	1,0