

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Laskownicy Małej w ramach zadania pn. Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 Miasto i Gmina Gołańcz - III etap.

Identyfikator kosztorysu: LASKOWNICA_III ETAP_(w2)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2024-01-02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45262690-4 Remont starych budynków REMONT SCHODÓW - 2 szt		
10	KNR 4-01 212-2 SST 1.0 Rozbiórka luźnych elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - schodów betonowych oraz schodów z bloków granitowych - celem wykonania naprawy 2*0,5	m3	1,00 1,00
20	KNR 4-01 203-10 SST 3.0 Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - schodów prostych 2*0,75	m3	1,50 1,50
30	KNR 2-02 1121-1 SST 11 Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1,8*1,80 +1,8*0,9 2,2*2,2+2,0*0,9*2	m2	13,30 4,86 8,44
40	KNR 2-02 1121-4 SST 11 Okładziny schodów z płytek układanych na klej	m2	13,30
50	KNR 4-01 728-2 OT.0.0. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian, logii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2 1,8*0,9*2 2,0*0,9	m2	5,04 3,24 1,80
60	KNR 4-01 108-18 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km 1,0	m3	1,00 1,00
70	KNR 4-01 108-20 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [S=10]	m3	1,00
80u	2-2 SST 1.0 KALKUL. WŁASNA - Utylizacja gruzu	m3	1,00
2	45453100-8 Roboty renowacyjne RENOWACJA ELEWACJI TYLNEJ ORAZ STUDZIENEK PRZYOKIENNYCH		
90	KNR 4-01 354-15 SST-6.0 A Demontaż z powierzchni elewacji elementów metalowych - gwoździ, haków, kotew	szt	3,00
100	KNR 4-01 308-4 SST-6.0 A Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.25 m2	szt	3,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
110	KNR 4-01 308-5 SST-6.0 A Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni o wielkości do 0.50 m2 - w tym studzienek przyokiennych	szt	14,00
	Przy łikach nad oknami 12	12,00	
	studzienki przyokienne 2szt	2,00	
120	1-1 SST-6.0 A KALKUL. WŁASNA - Renowacja elewacji - Oczyszczenie elewacji z nawarstwień atmosferycznych - dezynfekcja mikroorganizmów - Usunięcie wtórnych napraw i spoin - Oczyszczenie cegły - Wypełnienie ubytków w licu cegły - Spoinowanie muru - rekonstrukcja fug - Scalenie kolorystyczne - Zabezpieczenie elewacji w procesie hydrofobizacji	m2	92,32
	(5,29+4,435)*(0,77+7,53)	80,72	
	5,3*(8,21-7,53)+0,5	4,10	
	5,3*2,83/2	7,50	
	z uwagą na konieczność renowacji ościeży otworów nie potrąca się		
130	KNR 2-02 1216-2 SST-6.0 A Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych z blachy ryflowanej o powierzchni elementów do 1 m2 - na wzór już wykonanego przekrycia (patrz foto)	szt	2,00
3	45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - PRZY KUCHNI		
140	KNR 0-23 IGM 2611-1 SST 11.0 Przygotowanie starego podłoża posadzki poprzez oczyszczenie i zmycie	m2	18,87
	18,87	18,87	
150	KNR 0-23 IGM 2611-2 SST 11.0 Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją wzmacniającą	m2	18,87
160	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 SST 11.0 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	18,87
	18,87	18,87	
170	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1119-6 SST 11.0 Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	18,87
180	KNR 4-01 701-5 SST 8.0 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	36,24
	(5,07+3,71)*2*3,44 *0,6 'tylko część ścian otynkowanych'	36,24	
190	KNR 2-02 803-3 SST 8,0 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	60,41
200	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 SST 8.0 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	60,41

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
210	KNR 2-02 815-4 SST 8.0 Gładzie gipsowe na ścianach, 2-warstwowe	m2	60,41
	60,41	60,41	
220	KNR 2-02 1505-3 SST 12.0 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	60,41
	60,41	60,41	
230	KNR 4-01 413-2 SST 15.0 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie	m	2,00
240	1-1 SST 13.0 KALKUL. WŁASNA - Wzmocnienie/zamocowanie istniejącego docieplenia dachu wewnątrz pomieszczenia przed zabudową stropu płytą gipsowo kartonową	m2	20,69
	3,71*5,07*1,1	20,69	
250	KNR 2-02 2007-4 SST 13.0 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, podwójne	m2	20,69
260	KNR 2-02 2011-1 SST 13.0 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym	m2	20,69
270	KNR 2-02 815-1 SST 8.0 Gładzie gipsowe na sufitach z płyt gipsowych, 1-warstwowe	m2	20,69
280	KNR 2-02 1505-3 SST 12.0 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych (powierzchnie wewn.)	m2	20,69
	20,69	20,69	
290u	2-1 SST 14.0 Wykonanie otworu na kominek wentylacyjny wraz z naprawą i obróbką przejścia	otwoty	4,00
300	KNR 2-02 513-1 SST 14,0 Kominki wentylacyjne	szt	4,00
310	KNR 4-01 108-18 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km	m3	1,09
	36,24*0,03	1,09	
320	KNR 4-01 108-20 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [S=10]	m3	1,09
330u	2-2 SST 1.0 KALKUL. WŁASNA - Utylizacja gruzu	m3	1,09
4	45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne INSTALACJA ELEKTRYCZNA W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM		
340	KNR 5-08 803-3 SST-E Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszkę instalacyjne	szt	8,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
350	KNR 5-08 WACETOB 302-1 SST-E Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60 mm	szt	3,00
360	KSNR 5 405-6 SST-E Wypusty wykonywane przewodami YDY 3*2,5mm ² - pod gniazda wtykowe pojedyncze	wypustów	2,00
370	KSNR 5 405-6 SST-E Wypusty wykonywane przewodami YDY 3*2,5mm ² - pod gniazda wtykowe podwójne	wypustów	1,00
380	KNR 5-08 WACETOB 307-3 SST-E Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem - łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej schodowy	szt	2,00
390	KNR 5-08 803-1 SST-E Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm	szt	8,00
400	KNR 5-08 WACETOB 801-1 SST-E Osadzenie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt	8,00
410	KSNR 5 405-2 SST-E Wypusty na oprawy oświetleniowe	wypustów	4,00
420	KNR 5-08 WACETOB 511-5 SST-E Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych 2x18 W	kpl	4,00
430u	1-1 SST-E KALKUL. WŁASNA - Pomiary instalacji elektrycznej	kpl	1,00
440u	2-1 SST-E KALKUL. WŁASNA - Demontaż rozdzielni do wykonania prac tynkarskich, ponowny montaż, podłączenie i zgłoszenie do olicznikowania	kpl	1,00

5 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKA - NAPRAWA ELEMENTÓW PODDASZA

450	KNR 4-01 426-1 SST 1.0 Rozebranie obicia ścian i sufitów (deski, tynk na trzcinie, polepa) [R=2]	m ²	24,37
	ściany		
	(2,5+1,6)/2*1,7	3,49	
	(1,2+0,4)/2*1,7	1,36	
	(0,2+1,4)*1,2	1,92	
	1,2*2,4	2,88	
	(1,2+1,6)*3,2	8,96	
	sufit 3,2*1,8	5,76	
460	KNR 4-01 701-5 SST 8.0 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	9,71
	ściana z oknami		
	3,85*1,2+(3,85+1,8)/2*1,8	9,71	
470	KNR 4-01 413-2 SST 15.0 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie dwustronnie	m	3,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
480	KNR 0-15 IGM 517-1 SST 7.0 Membrana dachowa - uzupełnienie,	m2	20,00
490	KNR 4-01 310-1 SST 6.0 Przemurowanie kominów, objętość w jednym miejscu do 0.5 m3	m3	0,50
500	KNR 4-01 310-3 SST 6.0 Przemurowanie przewodów - wykonanie otworu	otwór	1,00
510	KNR 4-01 322-2 SST 6.0 Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	1,00
520	KNR 4-01 108-18 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuzło-betonowych na odl.do 1 km 24,37*0,1 9,71*0,02	m3	2,63 2,44 0,19
530	KNR 4-01 108-20 SST 1.0 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji [S=10]	m3	2,63
540u	2-2 SST 1.0 KALKUL. WŁASNA - Utylizacja gruzu	m3	2,63

**6 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
UTWARDZENIA**

550u	1-1 SST D.04.05.01 Odkopanie, odejścia rur spustowych, wymiana osadników, zasypanie - przy rurach od strony drogi.	kpl	2,00
560u	3-1 SST D.04.05.01 KALKUL. WŁASNA - Utwardzenie na przedłużeniu podjazdu dla niepełnosprawnych) i z drugiej strony od torów (koryto, podsypka piaskowa gr.10cm; podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm, miał kamienny 2/6 mm gr. 3cm, kostka gr.6cm) 2,0*2,0 6,0*1,2 7,0*2,0 2,0*2,0	m2	29,20 4,00 7,20 14,00 4,00
570u	2-2 SST D.04.05.01 KALKUL. WŁASNA - Rozebranie istniejącego bruku przy budynku, wyrównanie podłoża, uzupełnienie podbudowy i ponowny montaż zdemontowanego bruku; 130	m2	130,00 130,00

----- Koniec wydruku -----