

Zakres przedmiotu zamówienia remont łazienki w budynku Remizy OSP w m. Kowala w ramach zadania pn.: „**Remont zaplecza sanitarnego w budynku remizy OSP w Kowali**”.

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Demontaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka z baterią (1 kpl.), ustęp (1 szt.), bateria prysznicowa (2 szt.);
- Rozebranie wykładzin ściennych z płytek (ok. 36m<sup>2</sup>) oraz posadzek z płytek (ok. 11m<sup>2</sup>);
- Demontaż skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą (2 szt.);
- Rozbiórka konstrukcji murowanych – poszerzenie drzwi wejściowych do sanitariatu oraz rozbiórka ścian działowych (ok. 9m<sup>2</sup>);
- Usunięcie i zmycie starych farb (ok. 15m<sup>2</sup>);
- Gruntowanie (ok. 66m<sup>2</sup>);
- Wykonanie posadzki z płytek szklonych gresowych 60x60cm, antypoślizgowych o klasie min. R10 i klasie ścieralności PEI4 (ok. 11m<sup>2</sup>),
- Wykonanie okładzin ściennych z szklonych płytek gresowych 60x60cm lub 60x120 cm do wysokości 2,30m (ok. 40m<sup>2</sup>); wzór i kolor do ustalenia z Zamawiającym,
- Szpachlowanie i malowanie ścian (ok. 15 m<sup>2</sup>);
- Ułożenie hydroizolacji podpłytkowej pionowej i poziomej w kabinach prysznicowych,
- Dostawa i montaż drzwi płycinowych wewnętrznych białych z ościeżnicami regulowanymi, skrzydło szerokości 80cm z podcięciem wentylacyjnym z szyldem i klamką(1 szt.);
- Sufit podwieszony typu „Amstrong” o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami kasetonowym o wymiarach 60x60cm (ok. 11m<sup>2</sup>) wraz z panelami oświetleniowymi LED 40W barwa neutralna (2szt.);
- Wykonanie odpływu kabiny prysznicowej - przeniesienie istniejącego odpływu i montaż kratak (2szt.);
- Dostawa i montaż drzwi przesuwnych prysznicowych ok. 120x200cm ze szkła hartowanego grubości min. 6mm,
- Dostawa i montaż urządzeń sanitarnych tj.: umywalka ceramiczna ścienna szer. 50 cm z baterią (1 szt.), kratka ściekowa srebrna (2 szt.), bateria prysznicowa natynkowa z deszczownicą (2 szt.);
- Wykucie bruzd w ścianach i posadzkach oraz wymiana i wykonanie nowych rurociągów instalacji kanalizacji sanitarnej (piony, poziomy oraz podejścia dla urządzeń w remontowanej łazience m.in. do pralki, suszarki, bojlera, kaloryfera) oraz pion kanalizacyjny m.in. odprowadzenie ścieków z pralki) wraz z zaprawieniem bruzd oraz szpachlowaniem i malowaniem;
- Przeniesienie grzejnika drabinkowego o ok. 2,0 m;
- Przeniesienie istniejącego bojlera elektrycznego na odległość około 1 m wraz z przeróbkami hydraulicznymi i elektrycznymi,
- Dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb remontowanej łazienki (okablowanie, gniazda, łączniki, oświetlenie);
- Należy przewidzieć wszelkie roboty nieujęte w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączniku nr 1 do zaproszenia, które konieczne są do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.