

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi w m. Golce dz ewid nr 539/3, 539/6 w km 0+000 do 0+337

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty przygotowawcze i ziemne				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,337		
2	NAWIERZCHNIA JEZDNI				
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 7 cm	m2	1 378,00		
2.3	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	1 276,90		
2.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1	m2	1 276,90		
2.5	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	1 276,90		
2.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa, AC 11 W KR 1	m2	1 209,50		
3	OZNAKOWANIE				
3.1	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm	szt	1,00		
3.2	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt	1,00		
3.3	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne	m2	10,00		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.2	Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 7 cm	m2	505,50		
Razem netto:					
VAT 23%:					
Razem brutto:					