


SCHEMAT MOCOWANIA DRZEW



← 0.80 → jednostka wymiarowania [m]

- Drzewo należy mocować do 3 paliaków drewnianych, toczonych, zamierzpianowych próżniowo, w kolorze naturalnym, o \varnothing 8 cm oraz długości nie mniejszej niż 220 cm. Do wiązań należy użyć czarnej tkaniny, elastycznej, o min. szerokości 4 cm. Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w osiemkę - paliaki nie mogą ocierać żadnej części drzewa, w przypadku drzew iglastych lub o charakterystycznym pokroju, należy mocowanie drzew dostosować do charakteru drzewa w uzgodnieniu z INTZ, m. in.: odcięcie, niskie pale itp., lub drzewo należy mocować za pomocą metody GEFA (mocowanie podziemne bryły drzew) - dostosowane do wielkości drzewa zestaw do drzew do 25 cm obwodu, zestaw dla drzew do 35 cm obwodu.
- Górna część pali po zamontowaniu przy drzewie nie mogą ocierać się dolne gałęzie korony. Najwyżej 20 cm pod dolnymi gałęziami korony drzewa.
- Paliaki należy usunąć po 2-3 latach.
- Po posadzeniu należy zamontować osłonki na pnie drzew z tworzywa sztucznego, koloru zielonego, perforowanego z możliwością regulacji średnicy.
- Miękkie przy drzewie należy wypełnić 5 cm warstwą mulczu pochodzącą z drzew i traw oraz liściastych.

INVESTOR

URZĄD MIASTA I GMINY WRONKI

ul. Ratuszowa 5
64-510 Wronki

ZIELEŃ



Tytuł rysunku	Schemat mocowania drzew		
Lokalizacja	pas zieleni, ul. Adama Mickiewicza, gm. Wronki, pow. szamotulskie, woj. wielkopolskie, cbręb 0001 Wronki, nr dz. ewid.: 1898		
Rysunek sporządzili	mgr inż. Katarzyna Jaworek <i>UP, Wydz. WOI-AK, dypl. nr 44063</i>	Podpis	
	mgr inż. Wiktoria Gąsiorowska <i>UP, Wydz. WRO-AK, dypl. nr 53462</i>	Podpis	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Ryszard Dudzic <i>Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni: nr STONOT/189/2006</i> <i>Inspektor ds. Pielęgnacji i Ochrony Drzew: nr PTCHD-NOT/VI/0147/13</i>		Podpis
Data:	sierpień 2022 r.	Skala: 1:20	Nr rys.: 7