

PRZEDMIAR ROBÓT

WA

MUSZLA KONCERTO-

NAZWA INWESTYCJI : Remont dwóch obiektów w zabytkowym Parku Zdrojowym w Kudowie -Zdroju (Muszli Koncertowej oraz Altany w Ogrodzie Muzycznym)
ADRES INWESTYCJI : działka nr 27/10, 32/12 obręb nr 0005 Stary-Zdrój
INWESTOR : Gmina Kudowa-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrój
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021r.

mgr inż. Piotr Rajca
Uprawnienia do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
dot. obiektów budowlanych
konstrukcyjnych
nr ewid. NADP.V. 12724/98
DUS/SB/1041/001

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021r.

Data zatwierdzenia

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(9.60+10.10)*2*0.85 Schody [(0.90+2.00)*1.05*1/2]*2 1.20*(1.10+2.00) Parapety 0.40*2.10*2	m ² m ² m ² m ²	33.490 3.045 3.720 1.680	
				RAZEM	41.935
12	TZKNBK VII d.1. -251 2 analogia	Odgrzybianie - odsalanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m ² - kamień porowaty - piaskowiec - wata celulozowa zużycie 1,5kg/m ² poz.11	m ² m ²		
				RAZEM	41.935
13	ZKNR C-2 d.1. 0418-03 2 analogia	Uzupełnienie ubytków kamienia za pomocą kitów na bazie wapna - kity podbarwione w mase na kolor otoczenia - zużycie 20kg/m ² Przyjęto 10% ubytków do uzupełnienia poz.12*10%	m ² m ²		
				RAZEM	4.194
14	KNR AT-27 d.1. 0101-06 2	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej poz.12	m ² m ²		
				RAZEM	41.935
15	KNR 0-17 d.1. 2608-03 2 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym StoPrim Grundex (zużycie ok. 0,50dm ³ /m ²) poz.12	m ² m ²		
				RAZEM	41.935
16	KNR 19-01 d.1. 0826-04 2 analogia	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - zużycie 2kg/m ² poz.12	m ² m ²		
				RAZEM	41.935
17	KNR BC-02 d.1. 0129-05 2 analogia	Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie z kamienia - kamień porowaty - piaskowiec - zużycie 0,7dm ³ /m ² poz.12	m ² m ²		
				RAZEM	41.935
18	KNR-W 4-01 d.1. 1212-05 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - Balustrady schodowe 2.10*1.10*2 1.50*1.10*2	m ² m ² m ²		
				RAZEM	7.920
1.3		Remont sceny - podłoga			
19	KNR-W 4-01 d.1. 0415-05 3	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - Przyjęto 30% deskowania do wymiany 161.18 {pow. sceny} (9.60+3.60*2)*0.25 {boki} 1.20*0.30*5 {schody} A (obliczenia pomocnicze) poz.19A*30%	m ² m ²		
				RAZEM	50.154
20	KNR-W 4-01 d.1. 0415-07 3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie 18.60	m m		
				RAZEM	18.600
21	KNR-W 4-01 d.1. 1209-08 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - Malowanie emalią łalową do podłóg wraz z gruntowaniem impregnatem do drewna poz.19A	m ² m ²		
				RAZEM	167.180
22	KNR-W 4-01 d.1. 1217-03 3	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 18.60	m m		
				RAZEM	18.600
1.4		Wymiana stolarki okiennej			
23	KNR-W 4-01 d.1. 0353-05 4	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2.05*2.70*2	m ² m ²		
				RAZEM	11.070

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2-02	Witryny drewniane	m ²	RAZEM	11.070
d.1.	1040-06				
4	analogia				
		poz.23	m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
1.5		Częściowy remont pokrycia dachowego			
25	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-02				
5		9.40*0.80	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
26	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
5		9.50+9.20*2+0.80*2+9.40	m	38.900	
				RAZEM	38.900
27	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
5		6.50*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
28	KNR-W 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - Przyjęto szacunkowo 50% deskowania do wymiany	m ²		
d.1.	0418-02				
5		poz.25	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
29	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych o szerokości do 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
d.1.	0542-01				
5		poz.26*0.15	m ²	5.835	
				RAZEM	5.835
30	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.1.	0103-02				
5		poz.25	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
31	KNR K-05	Mocowanie mały strukturanej na pełnym deskowaniu	m ²		
d.1.	0103-02				
5		poz.25	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
32	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m ²		
d.1.	0510-02				
5		poz.25	m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
33	KNR-W 2-02	Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm - z blachy miedzianej	m		
d.1.	0521-03				
5		poz.26	m	38.900	
				RAZEM	38.900
34	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej	m		
d.1.	0528-01				
5		poz.27	m	13.000	
				RAZEM	13.000