

Ogrodzenie szkółki Borek-Kasjan. Remont ogrodzenia przy Szkółce leśnej. Wymiana siatki, uzupełnienie brakujących słupków, wymiana i konserwacja-malowanie bram.

Identyfikator kosztorysu: WYMIANA ELEMENTÓW SZKÓŁKI LEŚNEJ W LESIE BOREK

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 31.05.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka ogrodzenia z siatki leśnej na słupkach stalowych i drewnianych - segregacja materiałów z rozbiórki. Odcięcie gałęzi drzew dla możliwości rozbiórki i założenia nowej siatki. 60+140+20+145+280+400+160+300+260	m	1 765,00
			1 765,00
2	Ogrodzenie z siatki o wys.2 m ocynkowanej z drutu minimum 2,8 mm oczka 50x50 lub 60x60 mm na istniejących słupkach stalowych, malowanie słupków 2x farbą ftalową podkład +nawierzchniowa. Założenie trzech rzędów linek stalowych lub drutu ocynkowanego śr. ninimum 3,2-3,50 mm. Naprężenie siatki i linek lub drutu, uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. 140+20+145+280+400+160+300+260	m	1 705,00
			1 705,00
3	Ogrodzenie z siatki o wys.2 m ocynkowanej z drutu o grubości minimum 2,8 mm oczka 50x50 lub 60x60 mm na słupkach stal. ocynkowanych średnicy 76 mm dł. minimum 260 cm o rozstawie 2,50 m obetonowanych , beton na głębokości 1,20 przez wiercenie otworu w gruncie do osadzenia słupka. Średnica otworu w gruncie 30 cm. Założenie trzech rzędów linek stalowych lub drutu ocynkowanego śr. ninimum 3,2-3,50 mm. Naciągnięcie siatki i linek lub drutu, uprzątnięcie miejsca wykonywania robót. Odcięcie gałęzi drzew dla możliwości rozbiórki i założenia nowej siatki.	m	60,00
4	Dostawa i montaż bramy przemysłowej przesuwnej szerokości 5.0 m wys. 200 cm wypełniona panelem 3G ocynkowanej z wypełnieniem i kolorze jak ogrodzenie, z fundamentowaniem beton B 25.	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----