



## RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ – skala 1:100



### Szczegół 'A'



obrzeże betonowe 6x30cm z  
nakładką elastyczną typu SOFT  
ława betonowa z oporem  
z betonu C12/15 - 10cm

mączka ceglana wierzchnia (mączka ceglana D10) - 3cm
mączka ceglana podkładowa (mączka ceglana D5) - 7cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31.5mm - 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm - 15cm
warstwa odsączająca z piasku 0.1-2mm - 10cm
grunt rodzimy - piaski zagęszczone do stopnia $I_s > 0,95$

Temat opracowania:				
Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle				
<b>KONBUD s.c.</b> Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18		Nazwa rysunku:		Nr rys.
		Rzutnia do pchnięcia kulą		P-AB-02
		Obiekt:		Skala:
		Remont obiektów sportowych		1:10
		Adres:		Stadium:
		Kadzidło, Działka o nr ewid. 1062/12 Obręb 0011 Kadzidło		P-AB
		Inwestor:		
		Powiat Ostrołęcki z siedzibą przy Pl.Gen.J.Bema 5, 07-410 Ostrołęka		
<b>Projektant</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Specjalność</b>	<b>Nr uprawnień</b>	<b>Podpis</b>
architektura:	<u>projektant:</u> mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
Data: _____ Olszewo Borki _____ Listopad 2023r.				