


Przekrój przez belkę odbicia - skala 1:10



typowa belka odbicia montowana w skrzyni metalowej - 10cm
ława betonowa z C12/15 - 10cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego o frakcji 0-63mm - 15cm
warstwa odsączająca z piasku 0.1-2mm - 10cm
grunt rodzimy - piaski zagęszczone do stopnia $I_s > 0,95$

Temat opracowania: Remont obiektów sportowych przy Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle				
KONBUD s.c. Usługi projektowo - Inwestycyjno-Budowlane H.T.Konarzewska i G.Konarzewski 07-415 Olszewo Borki ul. Dojazdowa 18		Nazwa rysunku: Przekrój przez belkę odbicia		Nr rys. P-AB-03
		Obiekt: Remont obiektów sportowych		Skala: 1:10
		Adres: Kadzidło, Działka o nr ewid. 1062/12 Obręb 0011 Kadzidło		Stadium: P-AB
		Inwestor: Powiat Ostrołęcki z siedzibą przy Pl.Gen.J.Bema 5, 07-410 Ostrołęka		
Projektant	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
architektura:	projektant: mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
Data:		Olszewo Borki		Listopad 2023r.