



stłup nr KRS258213
RPK-12/BSW




gdzie:
Fs Lg1 - BL-L-T 50mm², $\delta_n=20\text{MPa}$, F=3kN
Fs Lg2 - AFL-6 50mm², $\delta_n=100\text{MPa}$, F=15kN
Fw1 - parcie wiatru na stłup, przewody - F=2,29kN
Fx - siła wypadkowa - F=3,02kN

stłup nr 1
ONo-12/20/E_w




gdzie:
Fs Lg1 - BL-L-T 50mm², $\delta_n=20\text{MPa}$, F=3kN
Fs Lg2 - AXCES 70/25mm², $\delta_n=70\text{MPa}$, F=15,4kN
Fw - parcie wiatru na stłup, przewody - F=1,71kN
Fx - siła wypadkowa - F=16,13kN

stłup nr 2
ON-12/20/E_w



gdzie:
Fs Lg1 - AXCES 70/25mm², $\delta_n=70\text{MPa}$, F=15,4kN
Fs Lg2 - AXCES 70/25mm², $\delta_n=40\text{MPa}$, F=8,8kN
Fw - parcie wiatru na stłup, przewody - F=1,94kN
Fx - siła wypadkowa - F=15,06kN

stłup nr 3
N-12/10/E



gdzie:
Fs Lg1 - AXCES 70/25mm², $\delta_n=40\text{MPa}$, F=8,8kN
Fw - parcie wiatru na stłup, przewody - F=1,62kN
Fx - siła wypadkowa - F=6,6kN

Investor:		Biuro projektowe: A R D	
Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5 33-340 Stary Sącz		Grupa Projektowa Rafał Dutka Józowski 296, 33-389 Józowski korespo.: ul. Mała Góra 15a/2, 30-864 Kraków NIP 734 358 02 71 mail: rafal@grupa-ard.pl telefon: 600-747-782	
Nazwa obiektu budowlanego: <i>Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN w m. Stary Sącz w związku z realizacją inwestycji pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgod i uzgodnień na przebudowę elektroenergetycznej linii średniego napięcia"</i>			
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość: Stary Sącz	Powiat: nowosądecki	Województwo: małopolskie
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY		Skala: 1:1000
Branża:	ELEKTRYKA		
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Upewnienie:	
Projektował:	mgr inż. Rafał Dutka	Nr aut. MAP/0372/PBE/19 spec. sił i instalacje elektryczne	
Sprawił:	mgr inż. Jarośław Marzec	Nr aut. SWK/0128/PBE/19 spec. sił i instalacje elektryczne	
Nazwa rysunku:	Obliczenia wytrzymałości słupów		Nr rys. 8
Prawo autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim		Kraków, lipiec 2021 r.	