Piłkochwyty

widok przęsła



rzut przęsła





przekrój przęsła

UWAGA:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Słupki oraz siatkę wykonać wg zlecenia producenta.
- Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki/ oraz kształt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH!

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

LEGENDA:
1. Fundament D30cm z betonu B20.
2. Słupek ogrodzeniowy, rura stalowa ocynkowana min. D80x5mm dł. 680cm, malowane proszkowo w kolorze zielonym.
3. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 12x12cm, kolor zielony.
4. Siatka polipropylenowa, sznurek min. D4, oczko maks. 5x5cm, kolor zielony.

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA
39-100 Ropczyce, ul. Wyszyńskiego 87, pracownia@kosydar.pl, tel.504 129 266

NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. **1605**, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GNOJNICA WOLA; gm. ROPCZYCE;		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. **1605**, m. Gnojnica Wola, gm. Ropczyce;		
TYTUŁ RYSUNKU:	**PIŁKOCHWYT**		
DATA:	CZERWIEC 2015	**SKALA:**	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13	Piotr Kosydar	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		**NR RYS.**	11