Ogrodzenie boiska Skala 1:50
przykład rozwiązania



UWAGA:
Sposób zamocowania urządzeń /bramki, słupki, kosze, ławeczki/ oraz krztałt i wielkość fundamentów należy uzgodnić z dostawcą przed wykonaniem nawierzchni boiska.

WSZYSTKIE ZAMONTOWANE URZADZENIA MUSZĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY ZEZWALAJĄCE NA WYKORZYSTANIE ICH W TEGO TYPU OBIEKTACH !

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OGRODZEŃ SYSTEMOWYCH O ZBLIŻONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

1. Fundament z betonu B 17,5
   wymiary: 30 x 30 x 100 cm
2. Słupek ogrodzenia, rura stalowa Ø 60 x 5,0mm
   długość: 4 800 mm, ocynkowana,
3. Siatka stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr. 4,0mm, wys. 390cm,
   oczko 6x6cm, gr. drutu stalowego ocznkowanego 2,5+2,8mm, kolor zielony
4. Brama wjazdowa, stalowa, wypełniona siatką
   dwuskrzydłowa
5. Furtka wejściowa stalowa, wypełniona siatką

Rysunek niniejszy nie może być w całość lub w części przerysowywany, uzupełniany lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody autora. Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.

KOSYDAR PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA
39-100 Ropczyce, ul. Wyzwolenia 8/2, pracownia@kosydar.pl, tel.506 129 266

NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. **1605**, POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI GNOJNICA WOLA; gm. ROPCZYCE;		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1		
ADRES OBIEKTU:	działka nr ewid. **1605**, m. Gnojnica Wola, gm. Ropczyce;		
TYTUŁ RYSUNKU:	**OGRODZENIE BOISKA - BRAMA I FURTKA**		
DATA:	CZERWIEC 2015	**SKALA:**	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar upr.nr PDK/0172/POOK/13	Piotr Kosydar	
OPRACOWAŁ:			
BRANŻA:		**NR RYS.**	7