

AW Architektura Aleksandra Waligóra

NIP: 9721180161  
REGON: 380467278

INWESTYCJA PROJECT	REWITALIZACJA ULIC W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SŁUPCY [PFU]	
INWESTOR INVESTOR	Gmina Miejska Słupca ul. Pułaskiego 21, 62 – 400 Słupca	
PROJEKTANT DESIGNER	AW Architektura Aleksandra Waligóra ul. Winogrody 96B, 61-659 Poznań	
KOSZTORYS SZACUNKOWY		
DATA WYDANIA	2024-03-15	REWIZJA

L.P.	ZAKRES PRAC	CENA NETTO [PLN]
1	2	3
1.	PRACE PROJEKTOWE	
1.1	Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ; przeprowadzenie koniecznych czynności związanych z uzyskaniem pozwoleń, postanowień i decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót oraz	
1.2	Uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Koninie i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	
1.3	Uzgodnienie projektu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – Delegatura w Koninie i uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w obrębie wykopów budowlanych na terenie stanowiska archeologicznego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	
1.4	Wykonanie projektów wykonawczych w całym zakresie prac z podziałem na planowane etapy; Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	
1.5	Pełnienie nadzorów autorskich przez projektantów wszystkich branż podczas realizacji zamierzenia	
1.6	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej oraz dokumentacji powykonawczej	
1.7	Prowadzenie badań archeologicznych z nadzorem	
1.8	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie	
REALIZACJA: ETAP 1 – ULICA MICKIEWICZA+ PLAC PARYSA		
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, w tym m.in.:	
1.1	rozebranie nawierzchni z płyt i kostki betonowej, trylinki, okładziny schodów	
1.2	rozebranie obrzeży i krawężników betonowych	
1.3	rozebranie nawierzchni asfaltowej / betonowej	
1.4	Rozebranie podbudowy	
1.5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych	
1.6	Demontaż małej architektury i elementów infrastruktury kolidujących z nowym zagospodarowaniem	
2	ROBOTY ZIEMNE, w tym m.in.:	
2.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - niwelacja terenu chodniki, ulice	
2.2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	

<b>3</b>	<b>CHODNIKI Z PŁYT GRANITOWYCH I BRUKU GRANITOWEGO - 2016,07m2</b>	
3.1	z płyt granitowych 40x60cm	
3.2	z bruku granitowego	
<b>4</b>	<b>KRAWĘŻNIKI KAMIENNE – 663,58 mb,</b>	
<b>5</b>	<b>ZIELEŃ, w tym m.in.:</b>	
5.1	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	
5.2	Prace sanitarne przy drzewostanie zgodnie ze wskazaniami z inwentaryzacji – 32 szt.	
5.3	Stworzenie niecek i przekrycie ich kratami żeliwnymi – 32 sztuk	
5.4	Nasadzenia z pnącza – 3 szt	
<b>6</b>	<b>MAŁA ARCHITEKTURA, w tym m.in.:</b>	
6.1	Kosze na śmieci – 4 szt	
6.2	Dostawa i ponowny montaż znaków drogowych – 7szt	
6.3	Rewitalizacja schodów zewnętrznych do budynków	
6.4	Montaż słupków w obrębie chodnika	
6.5	Demontaż i ponowny montaż parkomatu	
6.6	rewitalizacja betonowego słupa ogłoszeniowego	
6.7	dostawa i montaż stojaków na rowery – 4 szt	
<b>7</b>	<b>SIEĆ I INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO – PRZEBUDOWA, w tym montaż 6 lamp ulicznych</b>	
<b>8</b>	<b>REMONT SIECI I INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>	
8.1	Wymiana istniejących rur spustowych w obrębie działek drogowych i skanalizowanie ich	
8.2	Rozbudowa instalacji / sieci kanalizacji kd/ogólnospławnej, zwiększenie przepustowości	
<b>9</b>	<b>PRACE DROGOWE, w tym m.in.:</b>	
9.1	Wykonanie koryta na szerokości	
9.2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi	
9.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	
9.4	Stabilizacja podłoża	
9.5	Podbudowy	
9.6	Nawierzchnie z kostki kamiennej zgodnie z opisem –2095,10 m2	
9.7	Oznakowanie poziome jezdni kostką czarną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	
9.8	Stworzenie rynsztoków kamiennych o szerokości ok. 50 cm	
9.9	stworzenie miejsc postojowych / remont istniejących [13 szt.]	
<b>SUMA [NETTO]</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA [BRUTTO]</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>ETAP 1 – ULICA SUKIENNICZA</b>		
<b>1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE, w tym m.in.:</b>	
1.1	rozebranie nawierzchni z płyt i kostki betonowej, trylinki, okładziny schodów	
1.2	rozebranie obrzeży i krawężników betonowych	
1.3	rozebranie nawierzchni asfaltowej / betonowej	
1.4	Rozebranie podbudowy	
1.5	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych	
1.6	Demontaż małej architektury i elementów infrastruktury kolidujących z nowym zagospodarowaniem	

<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE, w tym m.in.:</b>	
2.1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - niwelacja terenu chodniki, ulice	
2.2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	
<b>3</b>	<b>CHODNIKI Z PŁYT GRANITOWYCH I BRUKU GRANITOWEGO – 583,23 m2</b>	
3.1	z płyt granitowych 40x60cm	
3.2	z bruku granitowego	
<b>4</b>	<b>KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 262,67 mb</b>	
<b>5</b>	<b>ZIELEŃ, w tym m.in.:</b>	
5.1	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	
5.2	Prace sanitarne przy drzewostanie zgodnie ze wskazaniami z inwentaryzacji – 18 szt.	
5.3	Stworzenie niecek i przekrycie ich kratami żeliwnymi – 18 sztuk	
<b>6</b>	<b>MAŁA ARCHITEKTURA, w tym m.in.:</b>	
6.1	Dostawa i ponowny montaż znaków drogowych	
6.2	Rewitalizacja schodów zewnętrznych do budynków	
<b>7</b>	<b>SIEĆ I INSTALACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO – PRZEBUDOWA, w tym montaż 4 lamp ulicznych</b>	
<b>8</b>	<b>REMONT SIECI I INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ</b>	
8.1	Wymiana istniejących rur spustowych w obrębie działek drogowych	
8.2	Rozbudowa instalacji / sieci kanalizacji kd/ogólnospławnej, zwiększenie przepustowości	
<b>9</b>	<b>PRACE DROGOWE, w tym m.in.:</b>	
9.1	Wykonanie koryta na szerokości	
9.2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi	
9.3	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	
9.4	Stabilizacja podłoża	
9.5	Podbudowy	
9.6	Nawierzchnie z kostki kamiennej zgodnie z opisem – 803,1m2	
9.7	Oznakowanie poziome jezdni kostką czarną, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	
9.8	Stworzenie rynsztoków kamiennych o szerokości ok. 50 cm	
<b>SUMA [NETTO]</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>SUMA [BRUTTO]</b>		<b>0,00 zł</b>

RAZEM NETTO	0,00
<b>RAZEM BRUTTO</b>	<b>0,00</b>

-

ETAP
4

--

2

-

-

	-
	-