

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont tarasy Zboru Zielonoświątkowców</b>		
1	Element	<b>Roboty budowlane - balustrada tarasu</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Naprawa ubytków betonu w słupkach balustrady	szk	2,00
1.2	KNRW 401/207/2	Zabetonowanie pęknięć w górnej belce balustrady		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,75*2	1,50	
		RAZEM:	1,50	m
1.3	KNR 23/2611/1	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie betonowych słupków balustrady R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
	słupki	(0,08+0,10)*2*0,85*68	20,81	
	słupy	(0,40+0,20*2)*0,85*2+(0,50+0,40)*2*0,85*2+(0,40*4)*0,85*3	8,50	
		RAZEM:	29,31	m2
1.4	KNR 23/2611/3	Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt	m2	29,31
1.5	KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki	m2	29,31
1.6	KNR 23/2612/8	Ochrona narożników kątownikiem metalowym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(68*4+5*4+2*2)*0,85	251,60	
		RAZEM:	251,60	mb
1.7	KNR 23/2611/3	Gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt	m2	29,31
1.8	KNRW 202/1510/1	2 krotne malowanie farbą emulsyjną nawierzchniową słupków balustrady tarasu	m2	29,31
2	Element	<b>Roboty budowlane - strop tarasu</b>		
2.1	KNRW 712/101/1	Czyszczenie przez szcrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pełnościenne ( stopki belek stalowych )		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,12*1,50*4	0,72	
		RAZEM:	0,72	m2
2.2	KNRW 712/105/1	Odtuszczanie konstrukcje pełnościenne	m2	0,72
2.3	KNRW 712/204/1 (1)	Malowanie pędzlem farby do gruntowania chlorokauczukowe konstrukcje pełnościenne	m2	0,72
2.4	KNRW 712/213/1 (1)	Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje pełnościenne	m2	0,72
2.5	KNR 23/2611/3	Gruntowanie stropu emulsją Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,50*1,80	8,10	
		RAZEM:	8,10	m2
2.6	KNRW 401/716/4 (2)	Tynki zwykłe kategorii III na stropach łukowych R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	m2	8,10
2.7	KNR 23/2611/3	Gruntowanie stropu emulsją Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,50*1,80	8,10	
		RAZEM:	8,10	m2
2.8	KNR 23/2612/7	Przyklejenie warstwy siatki	m2	8,10
2.9	KNR 23/2611/3	Gruntowanie stropu emulsją Atlas Uni Grunt		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,50*1,80	8,10	
		RAZEM:	8,10	m2
2.10	KNRW 202/1510/1	2 krotne malowanie farbą emulsyjną nawierzchniową stropu tarasu	m2	8,10