


- UWAGI**
1. Przed rozpoczęciem montażu instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać trasowanie i sprawdzić zgodność instalacji z zestawieniem materiałów oraz prawidłowość wykonania otworów montażowych.
 2. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne nieścisłości przedstawić nadzorczi autorskiemu.
 3. Na wszystkich przejściach przez przegrody budowlane należy wykonać opaski z wełny mineralnej, pozostałą część otworu uzupełnić zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.
 4. W ścianach i stropach stanowiących oddzielenie stref pożarowych przejścia instalacji zabezpieczyć masą p.p.oż np. HILLI.
 5. Izolację podaną w części opisowej niniejszego opracowania.
 6. Zasilanie i sterowanie instalacji klimatyzacji wg projektu instalacji elektrycznych oraz wg wytycznych producentów urządzeń.
 7. Zapewnić odpływ skroplin z wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych.
 8. Agregaty skraplające posiadane na konstrukcjach trwałych, uniemożliwiających przeniesienie drgań na budynek. Montaż agregatów zgodny z wymaganiami producenta urządzeń.
 9. Park agregatów zabezpieczyć ogrodzeniem.
 10. Wykonawca branżowy zobowiązany jest koordynować prace montażowe z pozostałymi wykonawcami instalacyjnymi oraz budowlanymi.
 11. Pozostałe uwagi wykonawcy zawarte są w opisie, załącznikach oraz instrukcjach i kartach katalogowych zastosowanych urządzeń.
 12. W czasie prac montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 13. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką Budowlaną oraz postanowieniami DU nr 75, przywołanymi normami przedmiotowymi oraz Warunkami Technicznymi wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.



temat	INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ WRAZ Z INSTALACJĄ ODPROWADZENIA SKROPLIN, W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ AON, ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU WOLNOSTOJĄCYM, PODPIWNCZONYM, DWUKONDYGNACYJNYM, PRZY AL. GEN.CHRUŚCIELA 103		
adres	PRZYCHODNIA LEKARSKA AON SP. Z O.O. AL. GEN. CHRUŚCIELA 103 00-910 WARSZAWA		
inwestor	PRZYCHODNIA LEKARSKA AON SP. Z O.O. AL. GEN. CHRUŚCIELA 103 00-910 WARSZAWA		
faza	PROJEKT WYKONAWCZY		
branża	INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ		
tytuł rysunku	INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN RZUT PIĘTRA		
opracował	Krzysztof Antecki	MAZ/0381/PWBS/21	
projektant	Krzysztof Antecki	MAZ/0381/PWBS/21	
sprawdził	Mateusz Bula	SLK/6781/PWBS/17	
nr rys.	data wykonania	skala	realizacja
IKL-05	06.2024	1:100	-