Opis:
PR - uchwyt dla stelaża multimedialnalnego
AV - zestaw złączy audio video (WGA+HDM)
I - zestaw złączy internetowych - 4xRJ45
1 - 2xgniazdo hermetyczne 230V
2 - 2xgniazdo podwójne 230V (70 i 160 cm nad podłogą)
W1 - gniazdo zasilania stołu wyspowego (w posadzce)
P1 - gniazdo zasilania projektora multimedialnego (w suficie)
E1 - zasilanie ekranu zwijanego (pod sufitem)
Z - doprowadzenie zimnej wody
Z-C - doprowadzenie zimnej i ciepłej wody

K - doprowadzenie kanalizacji
KP - kratka kanalizacyjna odpływowa
G- główny zawór wody
Gz - przyłącz gazu
RE - rozdzielnia elektryczna
WE - główny wyłącznik prądu
Gg - główny zawór gazu
WO1- odciąg wentylacyjny dygestorium
WO2 - odciąg wentylacyjny szafki dygestorium

Wyposażenie (nie wchodzi w zakres zadania):
1\01 - stół wyspowy 250x75x90h cm
2\01 - stół prowadzącego zajęcia 250x60x90h cm
3\01 - stół przyścienny 590x60x90 h cm
4\01 - stół przyścienny 590x75x90h cm
5\01 - natrysk bezpieczeństwa i myjka do oczu
6\01 - stanowisko do mycia 210x75x90h cm
7\01 - zmywarka laboratoryjna 60x60x85h cm
8\01 - regał magazynowy 135x70x250h cm
10\01 - regał magazynowy 180x75x250h cm
11\01 - dygestorium 180x83x245h cm
12\01 - projektor multimedialny mocowany do sufitu
13\01 - ekran projektora multimedialnego 350x265 cm
14\01 - tablica suchościeralna 300x120 cm

F
13
14
15
h pom=325 cm
h obudowy = 288 cm
wyciąg z dygestorium
01*-02*
028A*
H=238cm
sufit podwieszany

Zamawiający:	Uniwersytet Rolniczy w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
Zadanie:	Remont sali nr 01 w budynku niskim
Obiekt:	Budynek Wydziału Leśnego 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46
Nazwa rysunku:	Rzut sali nr 1 - stan projektowany
Opracował:	Stanisław Łuczyński
Skala:	Data: październik 2023
NR RYS.	2