



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

ZP.271.09.2024

Głowczyce, dnia 29 kwietnia 2024 r.

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA (2).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605) zwanej dalej ustawą „Pzp” pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ciemińskiej w Głowczycach”.

Zamawiający, Gmina Głowczyce, zawiadamia, iż w ramach prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.

Czy dopuszczają Państwo rury PE RC, które są zgodne z normą 12201, posiadają Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2, potwierdzające, że rury z materiału PE100RC są wyprodukowane zgodnie ze standardami PAS 1075 i z materiału certyfikowanego na zgodność z PAS 1075 ale nie posiadające tego certyfikatu? Rury PE RC spełniają także poniższe badania, jako alternatywne dla badań wykazanych w certyfikacie PAS 1075

- 1) Odporność na powolny wzrost pęknięć – moduł umocnienia (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Strain Hardening Test) SHT metoda ISO 18488.
Gp≥50,0MPa; 80OC
- 2) Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem cyklicznym (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Cracked Round Bar test) CRB metoda ISO 18489.
≥ 1,5 x106 cykli.
- 3) Odporność na powolny wzrost pęknięć – TEST Z KARBEM (Resistance to slow crack growth PE100-RC. Accelerated Notched Pipe test) ANPT metoda ISO 13479.

Przypominamy także, że dokument PAS1075 został przez Niemiecki Instytut Normalizacji (DIN) w 2020 roku wycofany i stał się dokumentem historycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przedstawionych przez Państwa rur zgodnych z normą PN-EN 12201-2+A1:2013 oraz posiadających Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1246 wydanie 2.

Za jakość wykonanej inwestycji budowy kanalizacji odpowiada wykonawca i producent dostarczanych materiałów w ramach gwarancji.

Pytanie 2.

Czy żurawik, pod którego wykonywane są fundamenty na terenie przepompowni, ma zostać zamontowany na stałe czy tylko tymczasowo na czas robót?

Odpowiedź:

Na stałe.



URZĄD GMINY W GŁÓWCZYCACH

76-220 Głowczyce, ul. Kościuszki 8

tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59

e-mail: ug@glowczyce.pl

Pytanie 3.

Czy była uzyskana decyzja celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej?

Odpowiedź:

Istnieje plan miejscowy. Decyzja jest niepotrzebna.

Pytanie 4.

Czy istniejące granice są prawne? Wykonanie mapy do celów projektowych opierającej się na prawnych granicach trwa do roku czasu.

Odpowiedź:

PFU wykonano na mapach informacyjnych.

Pytanie 5.

3. Czy były wykonywane badania gruntu w obszarze inwestycji?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są dla wykonawców wiążące podczas przygotowywania oferty.

Termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**WÓJT
DANUTA MAY**

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/glowczyce>
2. **A/a.**