



ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
SKALA 1:25

| |
|--|
| Tynk cienkowarstwowy |
| Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego |
| Izolacja termiczna |
| Zaprawa klejowa |
| Ściana z elementów drobnowymiarowych |
| Tynk mineralny (lub okładzina z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na kleju gipsowym) |




ŚCIANA FUNDAMENTOWA,
PODŁOGA NA GRUNCIE
SKALA 1:25



| |
|---------------------------------|
| Parkiet drewniany/panele/płytki |
| Klej |
| Gładź wyrównawcza |
| Wylewka betonowa |
| Warstwa rozdzielająca |
| Izolacja termiczna |
| Izolacja przeciwwodna |
| Płyta betonowa |
| Podsyпка piaskowa |

ŁĄCZNIKI TERMOIZOLACJI
POWIĘKSZENIE



Warstwy wpływające na długość łącznika mechanicznego przy ocieplaniu wełną mineralną starego muru pokrytego tynkiem

Ograniczenie strat ciepła występujących w miejscach łączników mechanicznych przez zastosowanie nakładek termoizolacyjnych

| | | | |
|--|---|--|--------------|
| OBIEKT: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KROBI | | |
| INWESTOR: | Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia | | |
| LOKALIZACJA: | 63-840 Krobia, ul. Kobylińska 4 działka numer: 1106/2 | | |
| BRANŻA: | architektura, konstrukcja | | |
| TEMAT RYSUNKU: | DETALE WYKONAWCZE | | |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | | | |
| ARCHITEKTURA projektant: | mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA | | Podpis: |
| KONSTRUKCJA projektant: | mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16 | | Podpis: |
| asystent projektanta: | mgr inż. Natalia Waleńska | | Podpis: |
| SKALA 1:10 | DATA: 23.12.2021 | | NR RYS. A-09 |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | | |
| PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl | | | |
| <div><div>palladio OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div> | | | |