

Przedmiar robót

Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach

Budowa: **Budynki mieszkalne wielorodzinne**

Obiekt lub rodzaj robót: **Jastrzębie-Zdrój -zasoby MZN**

Inwestor: **Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55**

Data opracowania:

2024-08-20

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach		
1	Wymiana okien		
1.1	Zabezpieczenie podłóg folia Wyliczenie ilości robót:		
	15*3*3		135,00
	RAZEM:		135,00
		m2	135,00
1.2	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m ² , osadzanie na kotwach Wyliczenie ilości robót:		
	3,22+3,21+3,83		10,26
	RAZEM:		10,26
		m2	10,26
1.3	Demontaż i montaż okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m ² , osadzanie na kotwach Wyliczenie ilości robót:		
	1,66+2,36+1,65+1,64+2,39+1,8+4,78+1,79+2,38+1,57+2,33		24,35
	RAZEM:		24,35
		m2	24,35
1.4	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Wyliczenie ilości robót:		
	(1,45+1,44+1,46+1,57+2,5+1,46+1,45+1,65+1,26+1,67+1,25+1,63+0,74+1,63)*0,3		6,35
	RAZEM:		6,35
		m2	6,35
1.5	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach z ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (od strony wewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	(1,45+1,44+1,46+1,57+2,5+1,46+1,45+1,65+1,26+1,67*2+1,25+1,63+0,74+1,63)+2*(2,22+1,15+2,2+1,5+1,53+1,13+1,13+1,45+1,43+1,43*2+1,43+1,46+2,12+1,43)		68,91
	RAZEM:		68,91
		m	68,91
1.6	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z ościeżnicami (od strony zewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	68,91		68,91
	RAZEM:		68,91
		m	68,91
1.7	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ościeżach (od strony wewnętrznej) Wyliczenie ilości robót:		
	68,91*0,25		17,23
	RAZEM:		17,23
		m2	17,23
1.8	Uzupełnienie gładzi cementowej pod parapety zewnętrzne, pochyło, szerokość 1 cegły Wyliczenie ilości robót:		
	(1,45+1,44+1,46+1,57+2,5+1,46+1,45+1,65+1,26+1,67+1,25+1,63+0,74+1,63)		21,16
	RAZEM:		21,16
		m	21,16
1.9	Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm-parapety zewnętrzne Wyliczenie ilości robót:		
	21,16		21,16
	RAZEM:		21,16
		m	21,16
1.10	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie Wyliczenie ilości robót:		
	68,91*0,30		20,67
	RAZEM:		20,67
		m2	20,67
1.11	Malowanie tynków zewnętrznych, farbą emulsyjną dwukrotnie, z przetarciem tynku, z przygotowaniem powierzchni Wyliczenie ilości robót:		
	68,91*0,25		17,23
	RAZEM:		17,23
		m2	17,23
1.12	Mycie okien Wyliczenie ilości robót:		
	34,61*2		69,22
	RAZEM:		69,22
		m2	69,22
1.13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót:		
	okna 34,61*0,05		1,73
	parapety 6,35*0,3*0,0005		0,00
	RAZEM:		1,73
		m3	1,73

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1.14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=9 Wyliczenie ilości robót: 1,73 RAZEM: 1,73	m3	1,73
1.15	Utylizacja odpadów budowlanych Wyliczenie ilości robót: 1,73 RAZEM: 1,73	m3	1,73