

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa ścieżek, chodników i parkingów na terenie Miasta Ostrołęki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa ścieżek, chodników i parkingów na terenie Miasta Ostrołęki					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
	SST D.01.01.01	0,081	km	0,081	
				RAZEM	0,081
2	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.		
	SST D.09.01.01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
	SST D.09.01.01	12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-01 0101-01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
	SST D.09.01.01	18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	SST D.01.02.04	10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
6	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
	SST D.01.02.04	166	m	166,000	
				RAZEM	166,000
7	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	SST D.01.02.04	310	m2	310,000	
				RAZEM	310,000
8	KNNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
	SST D.04.04.02	380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
9	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
	SST D.01.02.04	176,5 * 0,15 * 0,15	m3	3,971	
				RAZEM	3,971
10	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
	SST D.04.01.01	120 * 0,3	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
11	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
	SST D.4.01.01	120 * 0,3	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (Materiał Inwestora)	m2		
	SST D.04.04.02	386	m2	386,000	

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa ścieżek, chodników i parkingów na terenie Miasta Ostrołęki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	386,000
13	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki betonowej bez fazowej typu Holland grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	SST D.05.03.23	200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki betonowej bez fazowej typu Holland grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
	SST D.05.03.23	180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
15	KNNR 6 0502-01	Chodniki z płytek betonowych (inwalidek) kolor żółty	m2		
	SST D.05.03.23	6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	SST D.08.01.01	10,5	m	10,500	
				RAZEM	10,500
17	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
	SST D.08.03.01	258	m	258,000	
				RAZEM	258,000
18	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych - obrócenie o 90 stopni	szt.		
	SST D.03.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
	SST D.03.02.01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
	SST D.03.02.01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 1306-01	Demontaż słupków betonowych wraz z siatka ogrodzeniową	szt.p rzec.		
	SST D.01.02.04	8	szt.p rzec.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
	SST D.09.01.01	480	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
23	KNNR 6 0702-03	Pionowe znaki drogowe - słupki stalowe dł. 330 cm	szt.		
	SST D.07.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		

Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. 11 Listopada w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa ścieżek, chodników i parkingów na terenie Miasta Ostrołęki

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	SST D.07.02.01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR AT-04 0204-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2		
	SST D.07.01.01	10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000