

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR 4-04 d.1 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm 12*0.50*0.15	m ³ m ³		
				0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR 4-01 d.1 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami ścian fundamentowych o głębokości do 1.0 m w gruncie kat. I-II 12.00*1.00*0.80	m ³ m ³		
				9.600	
				RAZEM	9.600
3	KNR 0-23 d.1 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża 12.00*1.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 12.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji asfaltowej - druga warstwa 12.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego - przyklejenie płyt do ścian 12.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 12.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej 12.00	m ² m ²		
				12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNR 2-01 d.1 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m 9.60	m ³ m ³		
				9.600	
				RAZEM	9.600
10	KNR-W 2-01 d.1 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 9.60	m ³ m ³		
				9.600	
				RAZEM	9.600
11	KNR 2-31 d.1 0101-03	Wykonanie koryta pod opaskę 12.00*0.5	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 d.1 0103-03	Ręczne profilowanie podłoża 6.00	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasek z cementem na podłożu gruntowym-opaska przy ścianie 6.00*0.10	m ³ m ³		
				0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12.00+2*0.50	m m		
				13.000	
				RAZEM	13.000
15	NNRNKB d.1 231 0511-01	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej 6.00	m ² m ²		
				6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 1.00	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.1 cena zakładowa	Koszty przyjęcia i utylizacji gruzu nwwysypisku 1.00	m ³ m ³		
				1.000	
				RAZEM	1.000