


Okno certyfikowane o powierzchni geometrycznej min. Ag - 1,41 m²,

UWAGA: Otwory w ścianie powinny być umieszczone w górnej części klatki schodowej, dolna krawędź otworu powinna znajdować się na wysokości co najmniej 1,80 m powyżej najwyższego biegu schodów lub jednego z dwóch najwyżżej położonych spoczników.



Schemat blokowy systemu oddymiania - klatka K1

UWAGA: Zapewnić oddzielne zabezpieczenie w rozdzielni głównej.

UWAGA: Należy doprowadzić zasilanie z przed wyłącznika ppoż. zespołem kablowym podtrzymującym funkcję w czasie pożaru przez okres min. 90 min.

TEMAT:	SCHEMAT BLOKOWY	Data 18.11.2021r.
OBIEKT:	Przedszkole nr 4 "BOLKA i LOLKA"	
LOKALIZACJA:	PRZEDSZKOLE NR 4 "BOLKA i LOLKA" Osiedle Północ 8, 64 - 300 Nowy Tomysł	
OPRACOWAŁ :	mgr inż. Jarosław Sarna	Rysunek nr: 1