

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO WZDŁUŻ ULIC Mieszka I (bis), Teligi i Władysława IV**

### **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Miejska Lębork  
84-300 Lębork  
ul. Armii Krajowej 14

### **SPORZĄDZIŁ:**

mgr inż. Tomasz Gałka

Lębork, listopad 2021r.

# PRZEDMIAR ROBÓT

## BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO WZDŁUŻ ULIC Mieszka I (bis), Teligi i Władysława IV

Nr pozycji	Opis	jedn. Obm.	Obmiar
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,2303
<b>KANAŁ TECHNOLOGICZNY</b>			
2	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	1230,30
3	Wykopy jamiste pod studnie wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi ( 0,6x1x1x31)	m <sup>3</sup>	22,20
4	Kanał technologiczny PROFIL podstawowy KTp	m	1230,30
5	Ręczne zasypianie rowów dla kabli o głębokości do 0,8m i szer dna do 0,4 m	m	1230,30
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6	Wykonanie inwentaryzacji podwykonawczej	km	1,2303
7	Montaż i regulacja pionowa studzienek kablowych SK-1	szt	37,00